



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

ATESTADO Nº 001/2023

Tangará da Serra/MT, 24 de Janeiro de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.788.239/0001-66, Telefone (65) 3311-4800, localizado na Avenida Brasil, nº. 2351-N, Jardim Europa, Tangará da Serra – MT, vem através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, **ATESTAR**, para os devidos fins e efeitos, que a empresa **GLOBAL SERVICE EIRELI**, com sede na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 1773-W, Parque das Mansões, Tangará da Serra/MT, CEP nº78.300-000, Município de Tangará da Serra MT, inscrita no CNPJ nº. 22.058.518/0001-19, **EXECUTOU A CONTENTO** os serviços constantes no CONTRATO N °078/ADM/2021, conforme planilha em anexo , como segue abaixo:

OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA – MT (COOPERTAN)
ENDEREÇO: AVENIDA DAS AMÉRICAS, LOTE 03, QUADRA 05-B, BAIRRO JD ALTO DA BOA VISTA – LOT. JD INDUSTRIÁRIO – 78.300-000 TANGARÁ DA SERRA

CONTRATO: N ° 078/ADM/2021

CUSTO DA OBRA: R\$660.384,63

INÍCIO: 04/02/2022 CONCLUSÃO: 03/09/2022 Área: 903,00 m²

RESP. TÉC. PELA EXECUÇÃO: RHUDSON RANDOW NERIS GONÇALVES RNP - 1216658170

ART de EXECUÇÃO Nº: 1200220024508

RESP. TÉC. FISCALIZAÇÃO:ENG.ALEX CAMPOS FERNANDES – CREA 1200505514

ART de FISCALIZAÇÃO Nº: 1220220014117

ENG. ALEX CAMPOS FERNANDES
CREA 1200505514
ATO DE POSSE 090/GP/2006
CHEFE DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS

ROGÉRIO RIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qtd
01.00		ARQUITETÔNICO		
01.01.00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.01	CP-ARQ-0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,13
01.01.02	CP-ARQ-0002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.400,00
01.01.03	CP-ARQ-0003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	903,00
01.02.00		ALVENARIA		
01.02.01	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	51,96
01.02.02	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	51,96
01.02.03	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	51,96
01.02.04	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	51,96
01.03.00		COBERTURA		
01.03.01	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	903,00
01.03.02	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,	M	60,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

01.03.03	91791	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	113,10
01.03.04	CP-ARQ-0006	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	13,00
01.03.05	CP-ARQ-0004	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,7 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	903,00
01.03.05	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	60,20
01.04.00		FINALIZAÇÃO DE OBRA		
01.04.01	CP-ARQ-0007	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	903,00
02.00		ESTRUTURAL		
02.01.00		SAPATAS		
02.01.01	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	38,15
02.01.02	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	25,43
02.01.03	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	81,37
02.01.04	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,40
02.01.05	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,20
02.01.06	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	252,80
02.01.08	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM	M3	11,56





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

		MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		
02.01.09	CP-EST-0001	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	11,56
02.01.10	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	26,59
02.02.00		VIGA BALDRAME		
02.02.01	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	36,50
02.02.02	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	437,89
02.02.03	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	358,80
02.02.04	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	383,00
02.02.05	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1140,70
02.02.06	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	36,50
02.02.07	CP-EST-0001	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	36,50
02.02.08	CP-EST-0002	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	437,89
02.03.00		VIGAS TÉRREO		
02.03.01	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	144,94
02.03.02	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	117,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

02.03.03	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	307,20
02.03.04	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	12,08
02.04.00		PILARES TÉRREO		
02.04.01	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	109,20
02.04.02	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	157,30
02.04.03	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	325,10
02.04.04	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	7,80
02.05.00		VIGAS COBERTURA - CINTAMENTO		
02.05.01	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	120,79
02.05.02	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	98,90
02.05.03	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	305,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

02.05.04	92724	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,66
02.06.00		PILARES COBERTURA		
02.06.01	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	121,94
02.06.02	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	176,20
02.06.03	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	319,30
02.06.04	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	8,71
03.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E ENTRADA DE SERVIÇO		
03.01.00		CAIXAS, TUBULAÇÕES E DEMAIS LINHAS ELÉTRICAS		
03.01.01	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
03.01.02	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	8,00
03.01.03	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	UN	2,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

03.01.04	95779	INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00
03.01.05	CP-ELT-0067	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
03.01.06	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	15,00
03.01.07	CP-ELT-0064	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 40MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00
03.01.08	CP-ELT-0056	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00
03.01.09	CP-ELT-0063	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 32 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	15,00
03.01.10	CP-ELT-0069	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 60 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
03.01.11	CP-ELT-0027	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=40MM (1.1/2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	107,00
03.01.12	CP-ELT-0026	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=100MM (4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	11,00
03.01.13	CP-ELT-0059	ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA E SUPORTES FIXADOS POR GRAMPO "C" C/ BALANCIM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,86
03.01.14	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	141,00
03.01.15	CP-ELT-0057	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 60 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9,00
03.01.16	CP-ELT-	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE	M	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

	0074	SEMI PESADO, DN 100 MM (4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
03.01.17	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	4,50
03.01.18	CP-ELT-0062	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, EM POSIÇÃO VERTICAL, AFLORANDO À 30CM DO PISO ACABADO E INTERLIGADO AO ELETROTUDO DE PEAD ENTERRADO, INSTALADO NA LATERAL DA ESTRUTURA METÁLICA DO EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00
03.01.19	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	19,26
03.01.20	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	19,26
03.01.21	CP-ELT-0045	TALA PARA OU EMENDA INTERNA DE LETROCALHAS COM ALTURA DE 50 MM	UND	38,00
03.01.22	CP-ELT-0046	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" EM ELETROCALHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
03.01.23	CP-ELT-0055	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" EM ELETROCALHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
03.02.00		ATERRAMENTO FUNCIONAL		
03.02.01	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
03.02.02	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00
03.02.03	CP-ELT-0022	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
03.02.04	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,50
03.02.05	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,50
03.03.00		CABEAMENTO ELÉTRICO		
03.03.01	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² ,	M	762,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

		ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
03.03.02	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	305,00
03.03.03	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,00
03.03.04	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
03.03.05	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,20
03.03.06	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,40
03.03.07	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,00
03.04.00		DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - TOMADAS/INTERRUPTORES		
03.04.01	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3,00
03.04.02	CP-ELT-0066	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A PARA CONDULETE, PARA INCLUINDO TAMPA PARA 1 POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
03.05.00		PROTEÇÕES ELÉTRICAS		
03.05.01	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
03.05.02	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
03.05.03	CP-ELT-0060	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
03.05.04	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
03.05.05	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	UN	3,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

03.05.06	CP-ELT-0017	NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DPS 175V, 20KA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
03.05.07	CP-ELT-0025	DISPOSITIVO DR, 2 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
03.05.08	CP-ELT-0071	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300A-600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
03.05.09	CP-ELT-0070	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 42 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
03.05.10	CP-ELT-0072	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR DE 500x500x200MM, COM PLACA DE MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
03.06.00		LUMINÁRIAS		
03.06.01	CP-ELT-0016	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
03.06.02	CP-ELT-0061	ACESSÓRIOS PARA CONEXÃO DOS REFLETORES RETANGULARES DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W	UND	12,00
03.07.00		ENTRADA DE SERVIÇO		
03.07.01	CP-ELT-0075	PADRÃO DE ENTRADA ENERGISA CATEGORIA T6 ENTRADA AÉREA SAÍDA SUBTERRÂNEA POSTE EM CONCRETO H=7M COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
03.07.02	CP-ELT-0068	SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INTERLIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE SERVIÇO	H	16,00
03.07.03	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,20
03.07.04	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,20
03.07.05	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	35,08
04.00		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

ATMOSFÉRICAS - SPDA

04.01.00		SPDA		
04.01.01	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	190,00
04.01.02	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	59,00
04.01.03	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	28,50
04.01.04	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	28,50
04.01.05	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00
04.01.06	CP-ELT-0073	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 APARAFUSADO EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
04.01.07	CP-ELT-0033	ELETRODUTO PVC 32MM (1") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00
04.01.08	CP-ELT-0034	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa EM ALUMÍNIO COM TAMPA CEGA, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA ELETRODUTO DE DESCIDA DE SPDA À 1,5 M DO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00
04.01.09	CP-ELT-0022	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
04.02.00		LAUDO DO SPDA		
04.02.01	CP-ELT-0001	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE SPDA, INCLUINDO MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO E VERIFICAÇÃO FINAL DO SISTEMA	H	8,00

ENG. ALEX CAMPOS FERNANDES
CREA 1200505514
Ato de Posse 090/GP/2006
Chefe do Depto de Estudos e Projetos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3FC2-DAF6-5748-5BB5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALEX CAMPOS FERNANDES (CPF 809.XXX.XXX-34) em 24/01/2023 09:06:50 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGÉRIO RIO (CPF 572.XXX.XXX-34) em 03/03/2023 14:53:51 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3FC2-DAF6-5748-5BB5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

ATESTADO Nº 003/2023

Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.788.239/0001-66, Telefone (65) 3311-4800, localizado na Avenida Brasil, nº. 2351-N, Jardim Europa, Tangará da Serra – MT, vem através da Secretaria Municipal de Esportes, **ATESTAR**, para os devidos fins e efeitos, que a empresa **GLOBAL SERVICE EIRELI**, com sede na Avenida Tancredo Neves, 1773W, inscrita no CNPJ nº. 22.058.518/0001-19, **EXECUTOU** os serviços constantes no CONTRATO N 111/ADM/2020, conforme planilha em anexo, como segue abaixo, tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas:

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR INDOOR, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

CONTRATO: N ° 111/ADM/2020

CUSTO DA OBRA: R\$174.657,40

INÍCIO: 21/01/2021 CONCLUSÃO: 02/03/2021

RESP. TÉC. PELA EXECUÇÃO: Rhudson Randow Neris Gonçalves, Engenheiro Civil, CREA 1216658170

ART de EXECUÇÃO Nº: 1220210014811

RESP. TÉC. FISCALIZAÇÃO: ENG.ALEX CAMPOS FERNANDES – CREA 1200505514

ART de FISCALIZAÇÃO Nº: 1220200116987

**ENG. ALEX CAMPOS FERNANDES
CREA 1200505514
ATO DE POSSE 090/GP/2006**

**LUCIANO DA SILVA GOIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000049953

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **APARECIDO FRANCISCO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA

Registro: 6295 MT

RNP: 1202757308

Título profissional: Engenheiro Civil - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220210163272 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 21/09/2021

Baixada em: 28/09/2021

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 03.507.415/0008-10

Rua: Rua H, s/n

Nº: S/N

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.049-909

Contrato: 164/2014

Celebrado em: 21/05/2015

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 4.487.497,20

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua L com Rua B

Nº: 0

Complemento: Obra da escola

Bairro: Residencial José Carlos Guimarães

Cidade: Várzea Grande

UF: MT

CEP: 78.000-000

Data de início: 21/05/2015

Conclusão efetiva: 14/10/2017

Coordenadas Geográficas: 15°39'0.00 SUL, 56°09'0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL

Código:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 03.507.415/0008-10

Atividade Técnica: 1 - <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de edificação.><.em materiais mistos.>, 2036.6200 metro quadrado;

Observações: Execução de obra completa conforme contrato 164/2014

Informações Complementares: RESSALVA NA ART Nº 2539842 FOI SUBSTITUIDA APÓS O PROFISSIONAL TER SAÍDO DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JRM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, DESSA FORMA A NOVA ART NÃO PODE CONTER A EMPRESA COMO CONTRATADA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 31285 a 31321, o atestado contendo 37 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 49953/2021

28/09/2021 17:34:35

17020592-736f-4db8-b78a-94f31b32399e

Data de Impressão: 29/09/2021 13:08:21

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
 Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
 CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3648-7700
 Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabiras, CEP 78.032-016, Cuiabá, MT
 E-mail: quintooficioculaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
 Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
 BVX17533
 R\$ 3,90
 Em testemunho () da verdade.
 DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
 Cod. Serv. 61 Cod Ato 6

<http://www.tjmt.jus.br/selos>



Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC – DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, situada à Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Quadra 01, Lote 05, Setor A - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78049-906, CNPJ Nº 03.507.415/0008-10, **ATESTA**, pelo presente, que a construtora **JRM Construções Ltda**, inscrita no CNPJ Nº 11.922.125/0001-95-88, sob responsabilidade técnica dos profissionais: Engenheira Civil **Stela Maria Metelo Ragazzi**, CREA Nº **MT029617**, Engenheiro Eletricista **Salles Douglas da Silva Barbosa**, CREA Nº **MT018788**; e corresponsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Aparecido Francisco da Silva**, CREA Nº **MT06295/D**, EXECUTOU dentro das normas e recomendações técnicas o **Contrato n.º 164/2014** que tem por objeto a **construção de unidade escolar com 12 salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professor, sala de informática, biblioteca, 04 conjuntos de banheiros m/f, cozinha e refeitório, 02 conjuntos de vestiários, praça de recreação e urbanização, instalações de segurança e prevenção de combate a incêndio e pânico, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas: da escola e da quadra poliesportiva, instalações de prevenções contra descargas atmosféricas e incêndio gaiola de faraday, posto de transformação de 150kva, construção de 30m de muro com gradil padrão seduc, 363m fundo e lateral da escola em estrutura mista (concreto e alvenaria) e construção de quadra poliesportiva coberta com arquibancada de 02 degraus nas duas laterais – dimensão da quadra 24x32 à ser construída no res. José Carlos Guimarães, localizado no município de várzea grande, no Estado de Mato Grosso, no período de 21 de maio de 2015 à 14 de outubro de 2017, com os registros das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's de números 2114912, 3207144, 2539842, conforme os serviços e quantitativos descritos nas planilhas apresentadas a seguir.**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		OBRA:			
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO			
Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio - SAIP					
CUIABÁ - MATO GROSSO					
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 12 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					
MUNICÍPIO: Várzea Grande - MT					
ENDEREÇO: Rua L com Rua B, Res. José Carlos Guimarães		BDI:	24,65%		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	ACUMULADO TOTAL		
			FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$ TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Fornecimento e Instalação de Placa de Obra em chapa de aço galvanizado Dim. 5,00 x 2,50 m	M²	100,00%	12,50	R\$ 2.986,25
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	M²	100,00%	415,32	R\$ 20.616,48

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

5 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA
Tabela: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17497
R\$ 3,90 Selo de Controle Digital
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUARTE-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 81 Cod Ato 8
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação



1.3	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ø ate 15 cm, com enleiramento ate 60 m, utilizando trator sobre esteiras	M²	100,00%	10.753,20	R\$	5049,89
1.4	Locação da obra, execução de gabarito	M²	100,00%	1.384,93	R\$	9.334,42
1.5	Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e deposito de materiais e ferramentas	M²	100,00%	167,35	R\$	60.789,88
1.6	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima	Un	100,00%	1,00	R\$	2.110,54
1.7	Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima	Un	100,00%	1,00	R\$	1.532,03
1.8	Administração local da obra	Mês	100,00%	12,00	R\$	232.804,20
SUBTOTAL					R\$	333.184,69
2.0	MOVIMENTO DE SOLOS					
2.1	Escavação manual de vala em solo de 1a categoria (profundidade: ate 2 m)	M³	100,00%	89,53	R\$	3.708,33
2.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M²	100,00%	96,58	R\$	1.499,88
2.3	Corte - Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5m3, DMT 50 a 200m	M³	100,00%	632,27	R\$	4.071,81
2.4	Escav. e carga mat. jazida (Incl. Limpeza camada veg., Expurgo, Indeniz.Jazida)-Rod. Pav	M³	100,00%	7.187,90	R\$	42.624,24
2.5	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m3, distancia ate 10 km	M³	100,00%	7.187,90	R\$	168.843,77
2.6	Compactação de aterro	M³	100,00%	7.187,90	R\$	35.436,34
2.7	Reaterro manual de vala	M³	100,00%	44,77	R\$	208,62
SUBTOTAL					R\$	256.392,99
3.0	INFRA - ESTRUTURA					
	COZINHA					
3.1	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	M³	0,00%	-	R\$	-
3.2	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	M³	100,00%	0,61	R\$	253,10
3.3	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 20 mpa	m3	100,00%	14,84	R\$	5.858,83
3.4	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M³	100,00%	14,84	R\$	1.338,71
3.5	Forma pinho 3ª para concreto em fundação reaproveitamento 2 vezes – corte, montagem, escoramento e desforma	M²	100,00%	193,77	R\$	10.072,16
3.6	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - BLOCOS	KG	100,00%	581,60	R\$	5.688,04
3.7	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - BLOCOS	KG	100,00%	157,80	R\$	1.548,01
3.8	ESTACA ESCAVADA MOLDADA "IN-LOCO", CONCRETO CONTROLE TIPO "C", FCK=13,5 MPA (CAPACIDADE DE CARGA: 20 T / DIAMETRO DA SECAO: 30 CM)	m	100,00%	340,00	R\$	21.202,40

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
 Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
 CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefons: (65) 3046-7700
 Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golabelinas, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
 E-mail: quintooficioculaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
 Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
 BVX17496
 R\$ 3,90
 Em testemunho () da verdade.
 DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
 Cod. Serv. 81 Cod Ato 6
 http://www.tjmt.jus.br/selos





Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



3.9	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	KG	100,00%	839,12	R\$	8.206,59
3.10	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	KG	100,00%	179,36	R\$	1.759,52
ESCOLA						
3.11	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	M³	0,00%	-	R\$	-
3.12	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	M³	100,00%	3,63	R\$	1.506,19
3.13	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1, fck 20 mpa	m³	100,00%	69,04	R\$	27.256,99
3.14	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M³	100,00%	69,04	R\$	6.228,09
3.15	Forma pinho 3ª para concreto em fundação reaproveitamento 2 vezes - corte, montagem, escoramento e desforma	M²	100,00%	585,47	R\$	30.432,73
3.16	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - BLOCOS	KG	100,00%	3.348,50	R\$	32.748,33
3.17	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - BLOCOS	KG	100,00%	799,70	R\$	7.845,05
3.18	ESTACA ESCAVADA MOLDADA "IN-LOCO", CONCRETO CONTROLE TIPO "C", FCK=13,5 MPA (CAPACIDADE DE CARGA: 20 T / DIAMETRO DA SECAO: 30 CM)	m	100,00%	1.490,00	R\$	92.916,40
3.19	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	KG	100,00%	3.677,32	R\$	35.964,18
3.20	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	KG	100,00%	786,00	R\$	7.710,66
RAMPA						
3.21	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	M³	0,00%	-	R\$	-
3.22	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	M³	100,00%	0,59	R\$	244,80
3.23	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1, fck 20 mpa	m³	100,00%	13,92	R\$	5.495,61
3.24	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M³	100,00%	13,92	R\$	1.255,72
3.25	Forma pinho 3ª para concreto em fundação reaproveitamento 2 vezes - corte, montagem, escoramento e desforma	M²	100,00%	159,43	R\$	8.287,17
3.26	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - BLOCOS	KG	100,00%	625,00	R\$	6.112,50
3.27	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - BLOCOS	KG	100,00%	136,80	R\$	1.342,00
3.28	ESTACA ESCAVADA MOLDADA "IN-LOCO", CONCRETO CONTROLE TIPO "C", FCK=13,5 MPA (CAPACIDADE DE CARGA: 20 T / DIAMETRO DA SECAO: 30 CM)	m	100,00%	350,00	R\$	21.826,00

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ

Tabelada: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Galabelras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoofficio@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17499
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educaao



3.29	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	KG	100,00%	863,80	R\$	8.447,96
3.30	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	KG	100,00%	184,63	R\$	1.811,22
				SUBTOTAL	R\$	353.358,96
4.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA					
	COZINHA					
	PILARES E VIGA COBERTURA					
4.1	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	100,00%	11,97	R\$	5.037,33
4.2	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	100,00%	11,97	R\$	474,96
4.3	Forma de madeira para estrutura	M²	100,00%	210,75	R\$	13.833,63
4.4	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	582,20	R\$	5.693,91
4.5	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	238,60	R\$	2.340,66
	LAJE MACIA E TRELIADA					
4.6	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	0,00%	-	R\$	-
4.7	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	0,00%	-	R\$	-
4.8	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	97,00	R\$	948,66
4.9	Laje pre-fabricada treliada para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento EPS Unidirecional B8/40/100), inclusive escoramento da laje e armaao complementar	M²	100,00%	151,70	R\$	17.542,58
4.10	Armadura Negativa para Laje com Tela Ao CA60	Kg	100,00%	330,20	R\$	2.486,40
	ESCOLA					
	PILARES E VIGA COBERTURA					
4.11	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	100,00%	82,12	R\$	34.558,55
4.12	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	100,00%	82,12	R\$	3.258,52
4.13	Forma de madeira para estrutura	M²	100,00%	1.332,34	R\$	87.454,79
4.14	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	5.955,50	R\$	58.244,79
4.15	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	1.313,30	R\$	12.883,47
	LAJE MACIA E TRELIADA					
4.16	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	100,00%	9,63	R\$	4.052,59

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Poltico Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiab - Mato Grosso

mt.gov.br

5 SERVIO NOTARIAL E REGISTRO DE IMOVEIS DA 2CIRCUNSCRIAO IMOBILIARIA DA COMARCA DE CUIAB

Tabelada: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.509/0001-42 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Povas, n 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiab, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAAO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.
BVX17498
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiab, 03 de maro de 2023
Poder Judicirio do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



4.17	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	100,00%	9,63	R\$	
4.18	Forma feita em obra para lajes, com chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 reaproveitamentos	M²	100,00%	104,34	R\$	4.350,97
4.19	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	2.606,30	R\$	25.489,61
4.20	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	1.612,70	R\$	15.820,58
4.21	Laje pre-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento EPS Unidirecional B16/40/100), inclusive escoramento da laje e armação complementar - 1º Piso	M²	100,00%	797,00	R\$	109.045,54
4.22	Armadura Negativa para Laje com Tela Aço CA60 - 1º Piso	Kg	100,00%	1.791,02	R\$	13.486,38
4.23	Laje pre-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento EPS Unidirecional B16/40/100), inclusive escoramento da laje e armação complementar - Cobertura	M²	100,00%	682,00	R\$	93.311,24
4.24	Armadura Negativa para Laje com Tela Aço CA60 - Cobertura	Kg	100,00%	1.515,16	R\$	11.409,15
RESERVATÓRIO						
4.25	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	100,00%	55,54	R\$	23.372,89
4.26	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	100,00%	55,54	R\$	2.203,82
4.27	Forma feita em obra para lajes, com chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 reaproveitamentos	M²	100,00%	749,74	R\$	31.264,15
4.28	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	2.745,40	R\$	26.850,01
4.29	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	450,80	R\$	4.422,34
RAMPA						
PILARES E VIGA COBERTURA						
4.30	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	100,00%	16,43	R\$	6.914,23
4.31	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	100,00%	16,43	R\$	651,94
4.32	Forma de madeira para estrutura	M²	100,00%	274,51	R\$	18.018,83
4.33	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	1.049,60	R\$	10.265,08
4.34	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	251,80	R\$	2.470,15
LAJE MACIÇA E TRELIÇADA						
4.35	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	100,00%	10,38	R\$	4.368,21

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ

Tabellã: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabelas, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoforcocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.
BVX17500
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educaao



4.36	Transporte, lancaamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	100,00%	10,38	R\$	411,87
4.37	Forma feita em obra para lajes, com chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 reaproveitamentos	M²	100,00%	86,76	R\$	3.617,89
4.38	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	25,30	R\$	247,43
4.39	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	100,00%	162,80	R\$	1.597,06
4.40	Armadura Negativa para Laje com Tela Aço CA60	Kg	100,00%	145,00	R\$	1.091,85
SUBTOTAL					R\$	659.874,17
5.0	IMPERMEABILIZAAO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TRMICOS					
5.1	Impermeabilizaao de piso com trs demos de emulso asfltica	M²	100,00%	759,20	R\$	24.089,41
5.2	Impermeabilizaao de laje de reservatorio elevado, composta de revestimento com argamassa rigida e de manta asfltica	M²	100,00%	67,72	R\$	8.201,56
5.3	Impermeabilizaao interna de reservatorio e piscina, utilizando manta asfltica com armadura de filme de polietileno	M²	100,00%	229,53	R\$	18.711,28
SUBTOTAL					R\$	51.002,25
6.0	ELEMENTOS DE VEDAAO					
6.1	Alvenaria de vedaao com tijolo cermico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trao 1:2:8	M²	100,00%	2.480,40	R\$	174.620,16
6.2	Alvenaria de vedaao com tijolo cermico furado 10x20x20cm, 1 vez com juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trao 1:2:8	M²	100,00%	16,80	R\$	1.266,38
6.3	Elemento vazado de concreto 9 x 29,5 x 29,5 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar trao 1:3	M²	100,00%	3,24	R\$	421,23
6.4	Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado FCK = 13,5 MPA, controle tipo "b"	M³	100,00%	6,29	R\$	11.217,83
SUBTOTAL					R\$	187.525,60
7.0	COBERTURA					
7.1	Estrutura metlica para cobertura, com especificaoes mnimas: perfil ao dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36, eletrodo E6013, especificaao AWS. incl. montagem e fundo anti corroso a base de cromato de zinco - Inclui pintura com esmalte sinttico na cor AZUL	KG	100,00%	14.780,10	R\$	206.034,59
7.2	Fornecimento e Instalaao de Cobertura com telha cermica tipo portuguesa, inclinaao mnima 35%	M²	100,00%	1.499,13	R\$	75.406,23
7.3	Embocamento de cumeeira para telha cermica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no trao 1:2:9	M	100,00%	152,38	R\$	3.321,88
7.4	Calha de chapa galvanizada no 24 desenvolvimento 50 cm	M	100,00%	115,41	R\$	10.512,69
7.5	Rufo de chapa de aco galvanizado no 24 desenvolvimento 33 cm	M	100,00%	117,19	R\$	5.596,99

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Poltico Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiab - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVICO NOTARIAL E REGISTRO DE IMOVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIAO IMOBILIRIA DE CUIAB

Tabella: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Pvoan, n 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-915, Cuiab, MT
E-mail: quintoofficio@terra.com.br

AUTENTICAAO
Confere com a original que me foi apresentada do que
BVX17501
R\$ 3.90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUARTE-ESCREVENTE

Cuiab, 03 de maro de 2023
Poder Judicirio do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Selo de Controle Digital



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação



7.6	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plastica , vao de 10 m	M²	100,00%	41,68	R\$	2.744,84
7.7	Cobertura com telha de fibrocimento , perfil ondulado, e = 6 mm, altura 510 mm, largura útil 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinacao 27%	M²	100,00%	41,68	R\$	1.463,38
					SUBTOTAL	R\$ 305.080,38
8.0	ESQUADRIAS					
8.1	Fornecimento e Instalação de 14 Portas (0,90x2,10)m metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" , com visor em vidro 20 x 60 cm e fechadura cilíndrica de embutir, conforme Caderno de Detalhes da SEDUC	M²	100,00%	26,46	R\$	20.794,64
8.2	Fornecimento e Instalação de 17 Portas (0,90x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir, conforme Caderno de Detalhes da SEDUC	M²	100,00%	32,13	R\$	23.763,34
8.3	Fornecimento e Instalação de 07 Portas (0,80x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir, conforme Caderno de Detalhes da SEDUC	M²	100,00%	11,76	R\$	8.697,69
8.4	Fornecimento e Instalação de 04 Portas (0,70x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir, conforme Caderno de Detalhes da SEDUC	M²	100,00%	5,88	R\$	4.348,84
8.5	26 Portas e montante de alumínio de 0,60 x 1,70 m, suspensa a 10 cm do piso acabado, anodizada na cor bronze, inclusive fechaduras tipo ferrolho	M²	100,00%	26,52	R\$	19.262,80
8.6	Fornecimento e Instalação de Janela de correr com grade quadriculada (largura 2,00m x altura 1,20m batente de 12cm) Sasazaki linha Belfort ou similar - P = 0,90m	UN	100,00%	37,00	R\$	37.665,63
8.7	Fornecimento e Instalação de Janela Basculante (largura 1,00m x altura 0,60m batente de 2,5cm) Sasazaki ou similar - P = 1,50m	UN	100,00%	79,00	R\$	38.467,47
8.8	Fornecimento e Instalação de Janela Basculante (largura 0,60m x altura 0,40m batente de 8,00cm) Sasazaki ou similar - P = 1,80m	M²	100,00%	20,00	R\$	5.381,40
8.9	Fornecimento e Instalação de Janela de Alumínio tipo guilhotina (2,00x1,50x1,00)m, c/ Passa Prato em granito comp.2,00mxlarg. 40cm, inclusive acessórios de fixação conforme detalhe padrão SEDUC.	UN	100,00%	3,00	R\$	6.748,47
8.10	Fornecimento e instalação de balcão de atendimento da secretaria em granito	UND	100,00%	1,00	R\$	1.439,63
8.11	02 Portas de alumínio de 0,60 x 1,00 m, inclusive fechaduras	M²	100,00%	1,20	R\$	871,62
					SUBTOTAL	R\$ 167.441,53
9.0	REVESTIMENTOS					
9.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M²	100,00%	7.305,00	R\$	34.479,60
9.2	Reboco massa única para parede com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm	M²	100,00%	7.305,00	R\$	157.861,05
9.3	Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5 mm	M²	0,00%	-	R\$	-

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO DE IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabela: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.300/0001-02 Telefone: (65) 3048-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.110 - Goiabelas, CEP 75.032-015 - Cuiabá, MT
E-mail: quifoficociuiaba@tjmt.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17503
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>



Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação



9.4	Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	M²	100,00%	1.538,95	R\$	62.050,46
9.5	Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas ate 3 mm	M²	100,00%	1.538,95	R\$	13.358,08
9.6	Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm	M²	100,00%	1.714,46	R\$	17.881,81
9.7	Emboço em teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm	M²	100,00%	1.717,46	R\$	41.064,46
SUBTOTAL					R\$	326.695,46
10.0	PISOS					
10.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixão de Empréstimo para Complementação do que Faltar	M²	100,00%	1.265,60	R\$	9.327,47
10.2	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 6 cm)	M²	100,00%	2.004,69	R\$	67.838,70
10.3	Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm	M²	100,00%	2.004,69	R\$	47.110,21
10.4	Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm, espessura mínima 8 mm), PEI 05, Cor Bege Claro, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno, incl. rejuntamento.	M²	89,16%	1.700,18	R\$	106.277,93
10.5	Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada na cor cinza escuro, dimensões mínimas de 300x300 com espessura de 8 mm, espessura da junta: 6 mm	M²	100,00%	1.906,83	R\$	8.180,30
10.6	Fornecimento e Assentamento De Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7.00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso Cor Clara, PEI 05, incl Rejuntamento	M	100,00%	245,19	R\$	8.032,42
10.7	Ladrilho hidraulico, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com adicao de 100 kg de cimento	M²	100,00%	97,86	R\$	9.868,20
10.8	Rejuntamento de piso ceramico com argamassa pre-fabricada, espessura da junta: 6 mm	M²	100,00%	97,86	R\$	419,81
10.9	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	m	100,00%	33,50	R\$	2.624,72
SUBTOTAL					R\$	259.679,76
11.0	FORROS E DIVISÓRIAS					
11.1	Divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa no traço 1:3. Cor cinza	M²	100,00%	73,18	R\$	31.682,54
11.2	Forro de pvc em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura metalica em metalon 15x15mm, dimensoes 100 x 6000 mm	M²	100,00%	660,38	R\$	44.450,17
SUBTOTAL					R\$	76.132,71
12.0	VIDROS					
12.1	Vidro comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm	M²	100,00%	141,00	R\$	17.172,39

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO COMARCA DE CUIABÁ

DEBORA Maria Helena Rondon Luz
Tabelião e Oficial

CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golubeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT.
E-mail: quintoofficio@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17502
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



		SUBTOTAL		R\$	17.170,39
13.0	PINTURA				
13.1	Emassamento de parede externa e interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura Látex	M²	100,00%	7.483,51	R\$ 86.509,37
13.2	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha: Renner, Coral, Suvinil ou Similar), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada	M²	100,00%	7.483,51	R\$ 102.673,75
13.3	Pintura Com Esmalte Sintético/Liquibrilho (1ª Linha Renner, Suvinil, Ipiranga ou Similar) em Paredes, incl. lixamento Preliminar, Retoque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintético, Aplicação à Rolo	M²	100,00%	157,34	R\$ 2.166,57
13.4	Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha: Renner, Suvinil, Ipiranga ou Similar) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	M²	100,00%	434,46	R\$ 11.912,89
		SUBTOTAL		R\$	203.262,58
14.0	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES				
14.1	Fornecimento de quadro de giz de 5,00x1,30m executado na obra. após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2;12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada. com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz.	UND	100,00%	13,00	R\$ 6.108,70
14.2	Fornecimento e instalação de mastro p/bandeira em poste cônico inclusive pintura e pertences altura livre 5,00 m	UND	100,00%	1,00	R\$ 752,20
14.3	Execução de Escovódromo em alvenaria com 6 pontos de água, Azulejo h = 1,50m. Instalações de água e esgoto encontram-se no item instalações hidro-sanitária	UND	100,00%	1,00	R\$ 633,37
14.4	Execução de Abrigo para gás em tijolo maciço, com portão e grade em metalón, inclusive tubulações, válvulas e acessórios de instalação, conforme detalhe construtivo	UND	100,00%	1,00	R\$ 4.467,91
	Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, ø 20 mm (3/4")	m	100,00%	30,00	R\$ 1.770,30
14.5	Execução de Abrigo Provisório para Resíduos Sólidos em tijolo maciço, com portão e grade em metalón, inclusive azulejo na parte interna, conforme detalhe construtivo	UND	100,00%	1,00	R\$ 2.564,08
14.6	Fornecimento e instalação de Totem, modelo Governo SILVAL - conforme Detalhe SINFRA	UND	100,00%	1,00	R\$ 3.189,20
14.7	Fornecimento e instalação de corrimão em tubo galvanizado 2" chumbado no piso h=1,00 m pintado com tinta à óleo 02 demãos	M	100,00%	98,09	R\$ 35.361,60
14.8	Gradil em tela artística 1/2" e arame galvanizado fio 12 e reguadro em tubo FºGº 2"	M	100,00%	105,29	R\$ 38.471,91
14.9	Portão de ferro metalón 30x20mm (Portão 1,80x2,10)m	M²	100,00%	3,78	R\$ 1.659,83
14.10	Gradil de ferro metalón 20x20 mm	M²	100,00%	1,62	R\$ 343,26
14.11	Fornecimento e instalação de brise metálico com chapa metálica 3mm(metalón 40 x 30)com pintura em zarcão e esmalte sintético vermelho com 10	M²	100,00%	34,72	R\$ 2.410,31

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ - MATO GROSSO
Tabelada: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.
BVX17505
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



	haletas(hastes)com suporte metalico de fixação(modelo Cefapro)					
14.12	Alçapão em ferro 0,7mx0,7m, incluso ferragens	UND	100,00%	6,00	R\$	531,48
14.13	Fornecimento e instalação de escada tipo marinho elevado com guarda corpo	M	100,00%	6,60	R\$	3.594,55
14.14	Execução de Drenagem para ar-condicionado	UND	100,00%	14,00	R\$	3.068,52
14.15	Fornecimento e Instalação de Alamedado c/ Tela Arame Galv. Los. fio 12, malha 2", altura da tela 1.50 m, fix. em Mourão de concreto pré moldado h= 2.80 m, dist. 2.50 m, Arame Galv. n.10, Incl.Mureta de Alvenaria h=0.50 m Chapiscada, Rebocada e Cal	M	100,00%	149,58	R\$	23.913,35
SUBTOTAL					R\$	138.840,57
15.0	PRAÇA DE RECREAÇÃO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
15.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixão de Empréstimo para Complementação do que Faltar	M²	100,00%	916,20	R\$	6.752,39
15.2	Guias curvas de concreto pré-moldados (concreto 300kg cimento/m3) de seção 15x30 cm (espessura 12,00 cm no topo) o serviço inclui a abertura das valas, assentamento e rejuntamento das guias	M	100,00%	235,72	R\$	18.739,74
15.3	Fornecimento e Execução de pavimentação de blocos de concreto pré-moldado articulado (e=5.00 cm) hexagonal sobre coxim de areia, incl. espalhamento da areia, assentamento dos blocos e preenchimento das juntas.	M²	100,00%	375,81	R\$	25.874,51
15.4	Fornecimento e Execução de Calçada em concreto moldado in locu Fck = 13.50 Mpa, junta de dilatação: seca, espessura 7.00 cm, acabamento com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado	M²	100,00%	540,39	R\$	31.142,67
15.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	M³	93,31%	125,53	R\$	18.723,09
15.6	Fornecimento e Plantio de Oiti (média), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UND	100,00%	30,00	R\$	2.140,20
15.7	Fornecimento e Plantio de Oiti (grande), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UND	100,00%	30,00	R\$	2.556,60
15.8	Fornecimento e Plantio de Mini Ixória (grande), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UND	100,00%	30,00	R\$	1.932,30
15.9	Fornecimento e Plantio de Pingo de Ouro (pequeno), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UND	100,00%	20,00	R\$	275,00
15.10	Fornecimento e Plantio de Pingo de Ouro (grande), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UND	100,00%	70,00	R\$	3.536,40
15.11	Plantio de palmeira Palmeira Fênix (4.50 mts), em cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm	UND	100,00%	4,00	R\$	590,64
15.12	Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm	M²	100,00%	3.122,89	R\$	27.606,34

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE MATO GROSSO
Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.937.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintofuncoiuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe
BVX17504
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação



15.13	Execução de Banco em Estrutura Mista Dimensões Compr.=5,00 mts, Larg.=0,50 mts, Altur.= 0,55 mts, Sendo a Placa em Concreto 25 Mpa, os Apoios em Alvenaria Tijolo 9x19x19cm de 1 Vez, Chapiscado e Rebocado	UND	100,00%	4,00	R\$	1.803,76
					SUBTOTAL	R\$ 141.673,64
16.0	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO					
16.1.1	Fornecimento e Instalação de Extintor Manual de Pó Químico Seco Pressurizado , capacidade 12 kg	UN	100,00%	7,00	R\$	1.557,36
16.1.2	Fornecimento e Instalação de Extintor Manual de Água Pressurizada , capacidade 10 litros	UN	100,00%	3,00	R\$	485,25
16.1.3	Fornecimento e Instalação de Extintor de Gas Carbonico , capacidade 6 kg	UN	100,00%	7,00	R\$	4.034,45
16.1.4	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa do tipo de Extintor Manual de Pó Químico Seco Pressurizado - 20 x 30 cm	UN	100,00%	7,00	R\$	54,25
16.1.5	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa do tipo de Extintor Manual de Água Pressurizada - 20 x 30 cm	UN	100,00%	3,00	R\$	23,25
16.1.6	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa do tipo de Extintor de Gas Carbonico - 20 x 30 cm	UN	100,00%	7,00	R\$	54,25
16.1.7	Pintura no Piso com revestimento a base de epoxi , duas demaos, e=1,5 a 2,5 mm (na cor vermelha com faixa amarelo, para demarcação da área do extintor de incêndio, conforme detalhe no projeto)	M²	100,00%	17,00	R\$	875,16
16.2	SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA					
16.2.1	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa de emergencia Saída lateral direita	UN	100,00%	13,00	R\$	156,00
16.2.2	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa de emergencia Saída lateral esquerda	UN	100,00%	12,00	R\$	144,00
16.2.3	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa de emergencia Saída de emergência escada (descida para direita)	UN	100,00%	1,00	R\$	12,00
16.2.4	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa de emergencia Saída de emergência escada (descida para esquerda)	UN	100,00%	1,00	R\$	12,00
16.2.5	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa de emergencia Saída de emergência	UN	100,00%	1,00	R\$	14,08
16.3	SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA					
16.3.1	Fornecimento e Instalação de Acionador Manual para alarme de emergência Tipo Quebra vidro	UN	100,00%	8,00	R\$	363,04
16.3.2	Fornecimento e Instalação de Sirene Eletronica de alta-potência para alarmes de emergência - 12 V	UN	100,00%	6,00	R\$	238,20
16.3.3	Fornecimento e Instalação de Central de Alarme sem Bateria IPA para 12 pontos	UN	100,00%	1,00	R\$	476,94
16.3.4	Fornecimento e Instalação de Bateria Selada para Central de Alarme e Detecção 12 V / 5 A	UN	100,00%	2,00	R\$	160,12
16.3.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexivel seção 4,0 mm2, com isolamento para 750 V - 70° C,	M	100,00%	620,00	R\$	2.976,00

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelada: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, n° 1.010 - Golabelras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoofticio@cuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.
BVX17507
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE
Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 81 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educaao



	com caract. no propagante ao fogo e auto extinguivel, pirastic ou similar.					
16.3.6	Fornecimento e instalaao de cabo de cobre flexivel seao 4,0 mm2, com isolamento para 0,6/1kv - 70 C, com caract. no propagante ao fogo e auto extinguivel, pirastic ou similar.	M	100,00%	440,00	R\$	2.362,80
16.3.7	Fornecimento e Instalaao de Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexoes  32 mm (1")	M	0,00%	-	R\$	-
16.3.8	Fornecimento e Instalaao de luva de pvc para eletroduto rigido roscavel,  32 mm (1")	UN	0,00%	-	R\$	-
16.3.9	Fornecimento e Instalaao de curva 90 de PVC rigido para eletroduto de encaixe,  32 mm (1")	UN	0,00%	-	R\$	-
16.3.10	Fornecimento e instalaao de eletroduto de pvc flexivel corrugado f 1", tipo kanaflex	M	0,00%	-	R\$	-
16.3.11	Fornecimento e instalaao de caixa de ligaao de PVC rigido para eletrocuto roscavel, retangular, dimenses 4 x 2"	UN	100,00%	6,00	R\$	34,14
16.3.12	Fornecimento e instalaao de caixa de ligaao de PVC rigido para eletrocuto roscavel, retangular, dimenses 4 x 4"	UN	0,00%	-	R\$	-
16.3.13	Fornecimento e instalaao de caixa de passagem em chapa de ao com tampa parafusada, dimenses 202 x 202 x 102 mm	UN	0,00%	-	R\$	-
16.3.14	Execuao de Caixa de inspeao em alvenaria - 1/2 tijolo comum macio revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trao 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimenses 40 x 40 x 60 cm	UN	100,00%	10,00	R\$	1.934,60
16.3.15	Fornecimento e Instalaao de Placa de indicaao de Acionadores de Alarme de emergncia - 15 x 20 cm	UN	100,00%	8,00	R\$	72,64
16.3.16	Execuao de rasgo em alvenaria para passagem de tubulacao diametro 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	M	0,00%	-	R\$	-
16.3.17	Execuao de Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar trao 1:4 com adicao de 150 kg de cimento, para tubulacao  15 mm (1/2") a 25 mm (1")	M	0,00%	-	R\$	-
16.3.18	Fornecimento e instalaao de placa (espelho) para caixa , 4x2"	UN	0,00%	-	R\$	-
16.3.19	Fornecimento e instalaao de placa (espelho) para caixa , 4x4"	UN	0,00%	-	R\$	-
16.3.20	Fornecimento e Instalaao de Condulete em liga de alumnio fundido tipo "C"  3/4"	un	100,00%	6,00	R\$	140,82
16.3.21	Fornecimento e Instalaao de Condulete em liga de alumnio fundido tipo "LL"  3/4"	un	100,00%	3,00	R\$	74,82
16.3.22	Fornecimento e Instalaao de Condulete em liga de alumnio fundido tipo "LR"  3/4"	un	100,00%	1,00	R\$	31,59
16.3.23	Fornecimento e Instalaao de Condulete em liga de alumnio fundido tipo "E"  3/4"	un	100,00%	5,00	R\$	124,25
16.3.24	Fornecimento e Instalaao de Tampa cega de alumnio para condulete de 3/4"	un	100,00%	15,00	R\$	71,70
16.3.25	Fornecimento e Instalaao de Condulete em liga de alumnio fundido Tipo "C"  1"	un	100,00%	2,00	R\$	60,20
16.3.26	Fornecimento e Instalaao de Condulete em liga de alumnio fundido tipo "LB"  1"	un	100,00%	1,00	R\$	31,59
16.3.27	Fornecimento e Instalaao de Condulete em liga de alumnio fundido Tipo "T"  1"	un	100,00%	3,00	R\$	107,22
16.3.28	Fornecimento e Instalaao de Condulete em liga de alumnio fundido Tipo "TB"  1"	un	100,00%	1,00	R\$	35,74

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Poltico Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiab - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIO NOTARIAL E REGISTRO DE IMVEIS DA 2 CIRCUNSCRIO IMOBILIRIA DO MUNICPIO DE CUIAB

5

Tabel: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Povas, n 1.010 - Golubeiras, CEP 78.032-015, Cuiab, MT
E-mail: quintofocloculaba@terra.com.br

AUTENTICACO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.

BVX17505 Selo de Controle Digital

R\$ 3.90

Em testemunho () da verdade.

DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiab, 03 de maro de 2023

Podr Judicirio do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6

<http://www.tjmt.jus.br/selos>



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



16.3.29	Fornecimento e Instalação de Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" ø 1"	un	100,00%	1,00	R\$	36,69
16.3.30	Fornecimento e Instalação de Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR" ø 1"	un	100,00%	1,00	R\$	31,59
16.3.31	Fornecimento e Instalação de Tampa cega de alumínio para condulete de 1"	un	100,00%	9,00	R\$	43,11
16.3.32	Fornecimento e Instalação de adaptador em liga de alumínio para redução de 1" para 3/4" para conexão de eletrodutos com conduletes de 1"	un	100,00%	5,00	R\$	29,60
16.3.33	Fornecimento e instalação de Eletroduto Zincado 3/4"	m	100,00%	105,00	R\$	989,10
16.3.34	Fornecimento e instalação de luva zincado de 3/4"	ud	100,00%	305,00	R\$	1.046,15
16.3.35	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 3/4" c/ parafuso	ud	100,00%	70,00	R\$	158,90
16.3.36	Fornecimento e instalação de Eletroduto Zincado 1"	M	100,00%	48,00	R\$	500,64
16.3.37	Fornecimento e instalação de luva zincado de 1"	UND	100,00%	16,00	R\$	63,84
16.3.38	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 1" c/ parafuso	UND	100,00%	32,00	R\$	163,20
16.3.39	Pintura (da tubulação zincada e condulete na cor vermelha) com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a revolver (espessura: 50 micra)	M²	100,00%	42,92	R\$	308,59
16.3.40	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm	un	100,00%	1,00	R\$	20,70
16.4	SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE				R\$	-
16.4.1	Fornecimento e Instalação de Abrigo para Hidrante em chapa de aço carbono, incluindo 02 mangueiras de 15 m com bitola de 1.1/2" - esguicho de engate rápido de 13mm e entrada de 1.1/2", registro de globo angular 45° de 2.1/2" - Redução giratório tipo Storz 2.1/2" x 1.1/2" - Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido Dupla de 1.1/2" x 2.1/2" - Adaptador storz rosca interna 2.1/2" - Tampão cego com corrente tipo storz	UN	100,00%	8,00	R\$	10.783,60
16.4.2	Fornecimento e Instalação de Hidrante de recalque no passeio, ø 65 mm (2 1/2) composto de caixa de alvenaria, registro globo angular 45° - 2.1/2" e tampa de f" 40x60cm com inscrição incêndio	UN	0,00%	-	R\$	-
16.4.3	Fornecimento e Instalação de Acionamento manual para bomba com Botoeira Liga / Desliga	UN	100,00%	8,00	R\$	446,80
16.4.4	Fornecimento e instalação de bomba de incêndio - 4 CV / 220 V	UN	0,00%	-	R\$	-
16.4.5	Fornecimento e Instalação de tubo de aço galvanizado, sem conexoes e sem costura ø 65 mm (2 1/2")	M	100,00%	240,00	R\$	35.568,00
16.4.6	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de ferro maleavel galvanizado ø 65 mm (2 1/2")	UN	100,00%	22,00	R\$	1.961,96
16.4.7	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 45° de ferro maleavel galvanizado ø 65 mm (2 1/2")	un	100,00%	6,00	R\$	474,60
16.4.8	Fornecimento e Instalação de Cruzeta de ferro maleavel galvanizado ø 65 mm (2 1/2")	UN	100,00%	1,00	R\$	123,92
16.4.9	Fornecimento e Instalação de Niple duplo de ferro maleavel galvanizado ø 65 mm (2 1/2")	UN	100,00%	8,00	R\$	330,16
16.4.10	Fornecimento e Instalação de Luva de ferro maleavel galvanizado ø 65 mm (2 1/2")	UN	100,00%	26,00	R\$	1.447,94

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO MOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabela: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golubeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintofloccuiabá@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17503
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
http://www.tjmt.jus.br/selos

5

Seio de Controle Digital





Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educaçãõ

Atestado registrado mediante vinculaçãõ a respectiva CAT
CREA - MT
A 031.298



16.4.11	Fornecimento e Instalação de Te 90° de ferro maleavel galvanizado ø 65 mm (2 1/2")	UN	100,00%	9,00	R\$	959,86
16.4.12	Fornecimento e instalaçãõ de vãlvula de retençãõ - aço galvanizado tupy classe 150 4 portinhola diãm.65 mm (2.1/2")	UN	100,00%	2,00	R\$	399,98
16.4.13	Fornecimento e Instalação de valvula de sucção pé com crivo, ø 65 mm (2 1/2")	UN	100,00%	2,00	R\$	486,44
16.4.14	Fornecimento e Instalação de Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2")	UN	100,00%	4,00	R\$	1.297,24
16.4.15	Fornecimento e Instalação de Chave de Partida Magnetica para Bomba de 4 CV, contendo contactor, rele e demais acessórios, acondicionado em caixa de pvc com 02 botoeiras (liga / desliga) - WEG / SIEMENS OU SIMILAR	UN	0,00%	-	R\$	-
16.4.16	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa do Hidrante - 20 x 30 cm	UN	100,00%	8,00	R\$	138,64
16.4.17	Fornecimento e instalaçãõ de cabo de cobre flexivel seção 4,0 mm2, com isolamento para 750 V - 70° C, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	M	100,00%	520,00	R\$	2.496,00
16.4.18	Fornecimento e instalaçãõ de cabo de cobre flexivel seção 4,0 mm2, com isolamento para 0,6 / 1 KV - 70° C, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	M	100,00%	280,00	R\$	1.503,60
16.4.19	Fornecimento e instalaçãõ de cabo de cobre flexivel seção 10,0 mm2, com isolamento para 0,6 / 1 KV - 70° C, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	M	0,00%	-	R\$	-
16.4.20	Fornecimento e instalaçãõ de Eletroduto de PVC Rígido Roscavel, Sem Conexões ø 50 mm (1.1/2")	ML	100,00%	61,00	R\$	872,30
16.4.21	Fornecimento e instalaçãõ de luva de pvc para eletroduto rígido de ø 50 mm (1.1/2")	UN	100,00%	20,00	R\$	88,80
16.4.22	Execuçãõ de mureta em alvenaria de 1.5 vez de tijolo assente com argamassa mista 1:2:8 cimento cal hidratada e areia inclusive fundaçãõ em concreto ciclõpico no traço 1:3:6 revestimento rústico e caiaçãõ - (PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA DO HIDRANTE) - EXECUÇÃO DE 05 MURETAS COM ÁREA DE 1,80 x 1,10 m [altura x largura] CADA MURETA	M²	100,00%	15,84	R\$	3.475,92
16.4.23	Fornecimento e instalaçãõ de eletroduto de pvc flexivel corrugado f 1.1/2", tipo kanaflex	ML	100,00%	115,00	R\$	890,10
16.4.24	Fornecimento e instalaçãõ de eletroduto de pvc flexivel corrugado f 1", tipo kanaflex	M	100,00%	16,00	R\$	104,48
16.4.25	Fornecimento e instalaçãõ de condutele em liga de alumínio fundido tipo "LL" ø 1.1/2"	UN	100,00%	2,00	R\$	116,22
16.4.26	Fornecimento e instalaçãõ de condutele em liga de alumínio fundido tipo "C" ø 1.1/2"	UN	100,00%	1,00	R\$	50,85
16.4.27	Fornecimento e instalaçãõ de condutele em liga de alumínio fundido tipo "LB" ø 1.1/2"	UN	100,00%	2,00	R\$	87,26
16.4.28	Fornecimento e instalaçãõ de Tampa cega de alumínio para condutele de ø 1.1/2"	UN	100,00%	5,00	R\$	37,80
16.4.29	Fornecimento e instalaçãõ de abraçadeira tipo "D" de 1.1/2" c/ parafuso	UN	100,00%	36,00	R\$	97,56
16.4.30	Pintura (da tubulaçãõ de aço galvanizado na cor vermelha) com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a revolver (espessura: 50 micra)	M²	100,00%	117,55	R\$	848,71
16.4.31	Fornecimento e instalaçãõ de Disjuntor Tripolar Termomagnético de 30 A em Quadro de Distribuicãõ	UN	100,00%	1,00	R\$	92,87

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 • Cuiabã • Mato Grosso

mt.gov.br



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: Maria Helena Rondón Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoofficio@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou
BVX17509
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Selo de Controle Digital

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 61 Cad Ato 6

<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 031.299

Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



16.4.32	Escavação manual de vala em solo de 1a categoria (profundidade: ate 2 m)	m3	100,00%	103,50	R\$	4.286,97
16.4.33	Reaterro manual de vala	m3	100,00%	82,80	R\$	385,84
16.4.34	Fornecimento e instalação de registro de recalque na fachada de 65mm (2.1/2)" incluindo adaptador de mangueira de 2.1/2"; tampão cego de latão com corrente de 2.1/2"; niple de ferro galvanizado de 2.1/2"; cotovelo 45° de ferro galvanizado de 2.1/2" e abrigo de hidrante externo com chapa de aço carbono, profundidade de 17cm, largura 60cm e altura 90cm.	UND	100,00%	1,00	R\$	721,17
16.4.35	Fornecimento e instalação de Caixa de Proteção Tipo CP (Para acomodar o disjuntor da Bomba de Incêndio)	UN	100,00%	1,00	R\$	64,99
16.4.36	Fornecimento e instalação de bomba de incêndio Tridásica de 7,5 CV / 220 V	UN	100,00%	1,00	R\$	2.716,00
16.4.37	Fornecimento e instalação de quadro de comando para acionamento de bomba de incêndio de 7,5 CV / 220 V contendo (quadro metálico de 400 x 300 x 200mm, contator, botoeira liga e desliga, lâmpada de sinalização, canaleta de pvc perfurada e acessórios)	UN	100,00%	1,00	R\$	1.375,41
16.4.38	Fornecimento e Instalação de tubo de aço galvanizado, sem conexoes e sem costura ø 40 mm (1 1/2")	M	100,00%	8,00	R\$	533,12
16.4.39	Fornecimento e Instalação de Luva de ferro maleavel galvanizado ø 40 mm (1.1/2")	UN	100,00%	3,00	R\$	73,68
16.4.40	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível seção 16,0 mm ² , com isolamento para 0,6 / 1 KV - 70° C, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	M	100,00%	470,00	R\$	5.066,60
16.4.41	Fornecimento e Instalação de Placa de indicação de Acionadores de Bomba de Incêndio - 15 x 20 cm	UN	100,00%	8,00	R\$	72,32
16.5 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA						
16.5.1	Fornecimento e instalação de luminaria de emergência com lâmpadas de LED	UN	100,00%	78,00	R\$	4.153,50
					SUBTOTAL R\$ 104.741,77	
17.0 LIMPEZA						
17.1	Limpeza geral da edificacao	M ²	100,00%	2.036,74	R\$	14.766,36
					SUBTOTAL R\$ 14.766,36	
18.0 ACESSIBILIDADE						
18.1	Fornecimento e aplicação de piso tátil(alerta) para orientação 25x25 cm (concreto)	ML	100,00%	30,35	R\$	3.529,40
18.2	Fornecimento e aplicação de piso tátil(direcional) para orientação 25x25 cm (concreto)	ML	100,00%	101,21	R\$	11.769,71
18.3	Fornecimento e instalação de mapa tátil braille/relevo acrílico 45x85cm - sinalização de ambientes	UND	100,00%	1,00	R\$	3.343,39
18.4	Fornecimento e instalação de pedestal em aço com pintura eletrostatica para mapa tátil 40x60cm / 45x85cm	UND	100,00%	1,00	R\$	1.771,40
18.5	Fornecimento e instalação de placa tátil braille/relevo aço inox 30x14cm - uso sinaliz. De portas diversas	UND	100,00%	24,00	R\$	5.477,04

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

5 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabela: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17511
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



18.6	Fornecimento e instalação de Placa tátil braille/relevo/símbolos acrílico 30x14cm - uso sinaliz. De portas div. (03 ou 04 palavras com símbolos. Ex. Sanitário masculino acessível, sanitário feminino acessível)	UND	100,00%	14,00	R\$	3.194,94
18.7	Fornecimento e instalação de Placa tátil braille/relevo alumínio 10x3cm - uso corrimão	UND	100,00%	32,00	R\$	793,28
18.8	Fornecimento e instalação de Anel de textura para corrimão de até 2.1/2" de diâmetro - em borracha flexível	UND	100,00%	32,00	R\$	1.044,16
18.9	Fornecimento e aplicação de Fita lixa antiderrapante para degrau rolo 5m	M	100,00%	68,40	R\$	1.069,09
				SUBTOTAL	R\$	31.992,41
19.0	CONSTRUÇÃO DE RAMPA E ESCADA DE ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA					
19.1	MOVIMENTO DE SOLOS					
19.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m3, DMT 50 a 200m	m3	100,00%	58,55	R\$	301,53
19.1.2	Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo escavado no local	m3	100,00%	41,82	R\$	239,21
19.1.3	Fornecimento de material de aterro/reaterro (barro, argila ou saibro), inclusive transporte até 10Km	m3	100,00%	29,78	R\$	767,43
19.1.4	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m2	100,00%	71,60	R\$	1.597,39
19.2	ESTRUTURA DA RAMPA					
19.2.1	Concreto fck=25MPa, Traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF_07/2016	m3	100,00%	22,80	R\$	6.718,47
19.2.2	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m3	100,00%	22,80	R\$	3.102,85
19.2.3	Lastro de concreto, E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. AF_07_2016	m2	100,00%	142,00	R\$	2.605,70
19.2.4	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m2, pé-direito duplo, em chapas de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. AF_12/2015	m2	100,00%	161,90	R\$	6.294,67
19.2.5	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m2	100,00%	71,00	R\$	711,42
19.2.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5.0mm - Montagem. AF_12/2015	Kg	100,00%	45,10	R\$	425,29
19.2.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6.3mm - Montagem. AF_12/2015	Kg	100,00%	514,80	R\$	4.463,31
19.2.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8.0mm - Montagem. AF_12/2015	Kg	100,00%	779,90	R\$	6.473,17
19.2.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10mm - Montagem. AF_12/2015	Kg	100,00%	616,00	R\$	4.145,68

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

Handwritten signatures and initials

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO COMARCO DE CUIABÁ
Tabelista: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoofficio@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17510
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Selo de Controle Digital

QR Code





Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação



19.2.10	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 12.5mm - Montagem. AF 12/2015	Kg	100,00%	102,30	R\$	567,76
19.3	IMPERMEABILIZAÇÃO					
19.3.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	100,00%	232,90	R\$	1.872,51
19.4	REVESTIMENTOS					
19.4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF 06/2014	m2	100,00%	18,41	R\$	51,91
19.4.2	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas. Af. 06/2014	m2	100,00%	18,41	R\$	257,55
19.5	PISO					
19.5.1	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	100,00%	104,59	R\$	2.020,67
19.5.2	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. AF 07/2016	m2	100,00%	44,46	R\$	2.561,34
19.6	PINTURA					
19.6.1	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m2	100,00%	18,41	R\$	179,68
19.6.2	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com três demãos, sem massa corrida	m2	100,00%	18,41	R\$	274,49
19.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
19.7.1	Guarda-Corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 3/4"	M	100,00%	162,79	R\$	15.434,11
19.7.2	Calha em concreto simples, em meia cana, diametro 200 mm	M	100,00%	50,75	R\$	1.294,12
			SUBTOTAL		R\$	62.360,26
			TOTAL GERAL		R\$	3.691.178,48

Cuiabá-MT, março de 2021

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	
Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio - SAIP	
CUIABÁ - MATO GROSSO	OBRA:
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 12 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
MUNICÍPIO: Várzea Grande - MT	
ENDEREÇO: Rua L com Rua B, Res. José Carlos Guimarães	BDI: 24,65%

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ

Notária: Maria Helena Rondon Luz
 CNPJ.: 15.937.809/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
 Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
 E-mail: quintooficoculaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.
 BVX17513 
 R\$ 3,90
 Em testemunho () da verdade.
 DEBORA REGINA DIUGATO-ESCRIVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
 Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>






Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educaao

Atestado registrado mediante vinculaao a respectiva CAT
CREA - MT
A 031.302



ITEM	ESPECIFICAAO DE SERVIOS E MATERIAL	UND	ACUMULADO TOTAL		
			FSICO %	QUANT.	PREO R\$ TOTAL
1.0	INSTALAOES HIDRULICAS				
1.1	Cisterna de concreto Armado 15.000 lts, Dim. Compr.= 4.20 mts, Larg.= 2.70 mts, Prof.= 1.40 mts, Sendo Imprembeilizada Internamente Com Imperm. Cristaliz., Chapisc. Com Aditivo de Alto Desempenho, e Argamassa Com Impermeab. PADRO SEDUC	UN	100,00%	1,00	R\$ 14.457,70
1.2	Torneira de boia  20 mm (3/4")	UN	100,00%	1,00	R\$ 55,28
1.3	Conjunto elevatorio motor-bomba (centrifuga) de 1/2 hp	UN	100,00%	2,00	R\$ 1.726,18
1.4	Automatico de boia inferior	UN	100,00%	4,00	R\$ 262,40
1.5	Automatico de boia superior	UN	100,00%	4,00	R\$ 262,40
1.6	Fornecimento e instalaao de Conector 1/2 cv modelo 3RT . 1016	UN	100,00%	2,00	R\$ 250,58
1.7	Valvula de retencao horizontal ou vertical,  20 mm (3/4")	UN	100,00%	2,00	R\$ 148,92
1.8	Valvula de retencao de pe com crivo,  25 mm (1")	UN	100,00%	2,00	R\$ 119,70
1.9	Registro de esfera em PVC soldvel,  25 mm	UN	100,00%	2,00	R\$ 46,30
1.10	Adaptador Soldvel Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rgido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	100,00%	10,00	R\$ 34,10
1.11	Joelho 90 soldvel de PVC marrom  32 mm	UN	100,00%	2,00	R\$ 14,00
1.12	Joelho 90 soldvel de PVC marrom  25 mm	UN	100,00%	7,00	R\$ 38,85
1.13	Tubo de PVC soldvel, com conexes  25 mm	M	100,00%	6,00	R\$ 92,58
1.14	Tubo de PVC soldvel, com conexes  32 mm	M	100,00%	3,00	R\$ 66,18
1.15	Registro de gaveta bruto  20 mm (3/4")	UN	100,00%	2,00	R\$ 89,70
1.16	Kit cavalete PVC com registro 3/4" - fornecimento e instalaao	UN	100,00%	1,00	R\$ 63,89
1.17	Hidrmetro 5,00m/H, D=3/4" - fornecimento e instalaao	UN	100,00%	1,00	R\$ 138,26
1.18	Caixa para hidrmetro concreto pr-moldado - fornecimento e instalaao	UN	100,00%	1,00	R\$ 103,36
1.19	Mictrio de louca individual	UN	100,00%	6,00	R\$ 2.396,16
1.20	Vlvula de descarga para mictrio pressmtic	UN	100,00%	6,00	R\$ 844,86
1.21	Chuveiro-ducha metalico	UN	100,00%	8,00	R\$ 1.564,40
1.22	Cap (tampo) soldavel de pvc marrom  25 mm (bebedouro)	UN	100,00%	1,00	R\$ 2,68
1.23	Torneira de pressao metalica para uso geral (escovdromo e torneira do abrigo de lixo)	UN	100,00%	7,00	R\$ 848,68
1.24	Bacia de louca sifonada branca, inclusive anel de vedacaao, assento Plstico Standard Branco, bolsa de ligaao, joelho e Tubo de ligaao	UN	100,00%	24,00	R\$ 7.888,32

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Poltico Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiab - Mato Grosso

mt.gov.br

[Handwritten signatures]



SERVIO NOTARIAL E REGISTRO DE IMVEIS DA 2CIRCUNSCRIAO IMOBILIRIA DA COMARCA DE CUIAB

Tabella: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Pvoas, n 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-915, Cuiab, MT
E-mail: quintoofficio@terra.com.br

AUTENTICACO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou f.
BVX17512 Selo de Controle Digital
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUAGATO-ESCREVENTE

Cuiab, 03 de maro de 2023
Poder Judicirio do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

[Handwritten signature]



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação

1.25	Fornecimento e instalação de bacia sanitária linha conforto P51 de louça deca ou similar, inclusive anel de vedação, assento especial AP52 (linha conforto deca ou similar), bolsa de ligação, joelho, tubo de ligação em PVC rígido cromado 40 mm, SPUD de borracha	UN	100,00%	4,00	R\$	5.719,68
1.26	Valvula de descarga metalica sem registro e com canopla, Ø 32 MM (1 1/4") OU 40 MM (1 1/2")	UN	100,00%	24,00	R\$	4.302,48
1.27	Valvula de descarga do tipo alavanca para as bacias sanitárias, Ø 50 mm (1 1/2") PNEE	UN	100,00%	4,00	R\$	2.462,64
1.28	Registro de gaveta bruto Ø 100 mm (4")	UN	100,00%	4,00	R\$	3.021,36
1.29	Registro de gaveta com canopla Ø 40 mm (1 1/2")	UN	100,00%	23,00	R\$	3.594,67
1.30	Registro de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	100,00%	15,00	R\$	1.221,60
1.31	Registro de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4")	UN	100,00%	2,00	R\$	89,70
1.32	Luva soldavel/rosca de pvc marrom Ø 25 mm x 3/4"	UN	100,00%	14,00	R\$	86,10
1.33	valvula de descarga para mictório pressmático	UN	100,00%	6,00	R\$	844,86
1.34	Registro de pressao com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	100,00%	8,00	R\$	714,88
1.35	Adaptador soldavel longo de pvc marrom com flanges livres para caixa d'agua Ø 110 mm x 4"	UN	100,00%	4,00	R\$	1.258,08
1.36	Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 110mm x 4 pol	UN	100,00%	8,00	R\$	493,36
1.37	Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	100,00%	48,00	R\$	163,68
1.38	Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 50mm x 1.5 pol	UN	100,00%	74,00	R\$	649,72
1.39	Bucha reducao (curta) de pvc rígido para tubo soldável D.E 110mm x 85mm	UN	100,00%	4,00	R\$	267,64
1.40	Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25 mm	UN	100,00%	12,00	R\$	95,64
1.41	Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 50 mm	UN	100,00%	16,00	R\$	357,76
1.42	Bucha de Redução (Curta) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 85 x 75mm	UN	100,00%	3,00	R\$	76,02
1.43	Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm	UN	100,00%	3,00	R\$	600,42
1.44	Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	100,00%	66,00	R\$	366,30
1.45	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm	UN	100,00%	42,00	R\$	541,80
1.46	Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm	UN	100,00%	7,00	R\$	616,35
1.47	Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm	UN	100,00%	9,00	R\$	839,79
1.48	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 110 mm	M	100,00%	13,70	R\$	1.606,59
1.49	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	M	100,00%	187,00	R\$	2.885,41
1.50	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	M	100,00%	116,57	R\$	3.579,86
1.51	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm	M	100,00%	62,87	R\$	3.922,45



Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

5 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ

Taboalá: Maria Helena Rondon Luz
CNP.J.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golubeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoofficio@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confira com a original que me foi apresentada do que dou fe.
BVX17515
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>



[Handwritten signature]



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação



1.52	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 85 mm	M	100,00%	128,01	R\$	10.060,30
1.53	Te 90° soldável de PVC marrom ø 110 mm	UN	100,00%	5,00	R\$	902,15
1.54	Te 90° soldável de PVC marrom ø 25 mm	UN	100,00%	14,00	R\$	93,66
1.55	Te 90° soldável de PVC marrom ø 50 mm	UN	100,00%	12,00	R\$	223,80
1.56	Te 90° soldável de PVC marrom ø 75 mm	UN	100,00%	4,00	R\$	264,48
1.57	Te 90° de redução soldável de PVC marrom ø 50 x 25 mm	UN	100,00%	17,00	R\$	304,64
1.58	Te 90° de redução soldável de PVC marrom ø 75 x 50 mm	UN	100,00%	12,00	R\$	717,36
1.59	Te 90 de redução soldável de PVC marrom ø 85 x 75 mm	UND	100,00%	8,00	R\$	814,24
1.60	Uniao soldável de PVC marrom ø 85 mm	UN	100,00%	2,00	R\$	511,84
1.61	Joelho 90° soldável /rosca de PVC marrom ø 25 mm x 3/4"	UN	100,00%	11,00	R\$	85,25
1.62	Joelho 90° soldável/rosca de PVC marrom ø 25 mm x 1/2"	UN	100,00%	32,00	R\$	235,20
1.63	Te 90° soldável de PVC azul com rosca metálica, ø 25 mm x 25 mm x 1/2"	UN	100,00%	15,00	R\$	236,55
				SUBTOTAL	R\$	86.343,79
2.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
2.1	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm (caixa de gordura)	UN	100,00%	1,00	R\$	419,14
2.2	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm (caixa de distribuição dos sumidouros)	UN	100,00%	1,00	R\$	193,46
2.3	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	100,00%	1,00	R\$	300,38
2.4	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm	UN	100,00%	17,00	R\$	7.125,38
2.5	Ralo de PVC rígido seco, 100 x 50 x 40 mm (escovódromo)	UN	100,00%	2,00	R\$	49,28
2.6	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm (Chuveiros dos vestiários)	un	100,00%	4,00	R\$	141,60
2.7	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 X 150 X 50 MM	UN	100,00%	16,00	R\$	955,04
2.8	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm	un	100,00%	1,00	R\$	45,38
2.9	Curva 90° curta de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UN	100,00%	28,00	R\$	322,00
2.10	Curva 90° curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UN	100,00%	6,00	R\$	110,94

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabella: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golubeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá - MT
E-mail: quintoficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17514
R\$ 3,90

Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUARTE-ESCREVENTE


Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6

<http://www.tjmt.jus.br/selos>





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação



2.11	Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UN	100,00%	11,00	R\$	258,83
2.12	Joelho 45° de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UN	100,00%	18,00	R\$	181,62
2.13	Joelho 45° de pvc branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UN	100,00%	20,00	R\$	248,20
2.14	Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 mm	UN	100,00%	4,00	R\$	76,56
2.15	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UN	100,00%	34,00	R\$	772,48
2.16	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UN	100,00%	54,00	R\$	638,82
2.17	Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UN	100,00%	28,00	R\$	273,84
2.18	Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm	UN	100,00%	15,00	R\$	493,50
2.19	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 100 mm	UN	100,00%	23,00	R\$	982,10
2.20	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 x 50 mm	UN	100,00%	10,00	R\$	209,50
2.21	Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, ø 75 x 50 mm	UN	100,00%	3,00	R\$	81,51
2.22	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 x 75 mm	UN	100,00%	1,00	R\$	30,80
2.23	Redução excêntrica PBV de PVC branco, ø 100 x 50 mm	UN	100,00%	1,00	R\$	19,56
2.24	Redução excêntrica PBV de PVC branco, ø 75 x 50 mm	UN	100,00%	11,00	R\$	190,74
2.25	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	M	100,00%	183,73	R\$	4.528,94
2.26	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 150 mm	M	100,00%	144,38	R\$	6.549,07
2.27	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	M	100,00%	113,85	R\$	1.639,44
2.28	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 75 mm	M	100,00%	25,50	R\$	533,71
2.29	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	M	100,00%	61,35	R\$	660,73
2.30	Te 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 100 mm	UN	100,00%	1,00	R\$	35,51
2.31	Te 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 x 50 mm	UN	100,00%	20,00	R\$	383,40
2.32	Te 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 x 75 mm	UN	100,00%	8,00	R\$	229,92
2.33	Te 90° de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 x 50 mm	UN	100,00%	1,00	R\$	23,33
2.34	Terminal de Ventilação de (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm	UN	100,00%	2,00	R\$	22,54
2.35	Fossa séptica em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, piso de concreto c/ tela de aço e = 12 cm, tampa (laje pré-fabricada) e = 12 cm, dimensões 530 x 270 x 180 cm	UN	100,00%	1,00	R\$	11.777,39
2.36	Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 3.00 m e prof. 3.00 m- com tijolos maciços de 1/2 vez	UN	100,00%	3,00	R\$	21.174,96
					SUBTOTAL	R\$ 61.679,60
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ

Tabellê: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 75.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoofficocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.
BVX17517
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEUDUC – Secretaria de Estado de Educação



3.1	Tampo de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m	M	100,00%	16,80	R\$	4.278,62
3.2	Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão para lavatório de mesa padrão médio, engate flexível de PVC cromado 30cm, sifão metálico para lavatório cromado, válvula de escoamento metálico para lavatório.	UN	100,00%	20,00	R\$	7.761,80
3.3	Fornecimento e instalação de lavatório L51 465x350mm coluna suspensa L510 DECA ou similar com torneira metálica de alavanca (1/4 volta) e acessórios(engate, sifão cromado, válvula) - PNEE	UN	100,00%	4,00	R\$	2.393,68
3.4	Lavatório de louça com coluna, com torneira de pressão e acessórios (engate flexível, sifão metálico para lavatório com acabamento cromado)	UN	100,00%	3,00	R\$	1.495,11
3.5	Fornecimento e instalação de barra de apoio para banheiro PNEE em aço cromado de 0,80m	UN	100,00%	8,00	R\$	1.584,08
3.6	Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 2,46m x 0,80m com 01 cuba em aço inox de dimensões 0,80 x 0,60 x 0,50 (Lavapanelas), inclusive torneira de pressão para pia longa de parede, sifão metálico para pia e válvula de escoamento metálica para pia de cozinha, fixada sobre parede de alvenaria de tijolo de 1/2 vez acabamento em azulejo cerâmico esmaltado de dimensões 150mm x 150mm com rejunte de cor branco.	UN	100,00%	1,00	R\$	4.058,63
3.7	Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 2,91m x 0,60m com 02 cubas em aço inox de dimensões 0,50 x 0,45 x 0,35, inclusive torneira de pressão para pia longa de parede, sifão metálico para pia e válvula de escoamento metálica para pia de cozinha, fixada sobre parede de alvenaria de tijolo de 1/2 vez acabamento em azulejo cerâmico esmaltado de dimensões 150mm x 150mm com rejunte de cor branco.	UN	100,00%	2,00	R\$	12.911,20
3.8	Tanque pré-moldado de concreto, inclusive torneira de pressão de uso geral de parede, sifão metálico e válvula)	UN	100,00%	4,00	R\$	1.228,96
3.9	Porta-papel de louça branca ou em cores	UN	100,00%	28,00	R\$	1.557,64
3.10	Porta saboneteira para sabão líquido	UN	100,00%	15,00	R\$	1.057,20
3.11	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira	M²	100,00%	6,30	R\$	2.132,80
3.12	Porta Papel Toalha para Toalha de Papel	UN	100,00%	15,00	R\$	790,80
3.13	Mictório de louça individual	UND	100,00%	6,00	R\$	2.387,10
3.14	Válvula de descarga para mictório pressmático	UND	100,00%	6,00	R\$	841,68
SUBTOTAL					R\$	44.479,30
4.0	DRENAGEM PLUVIAL					
4.1	Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia	M²	100,00%	569,97	R\$	32.095,01
4.2	fornecimento e instalação de tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 200 mm	m	100,00%	10,01	R\$	666,46
4.3	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	100,00%	91,42	R\$	4.131,26

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá
Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golabelras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficio@mt.jus.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17516
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATTO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cad Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação

4.4	Caixa de inspecao em alvenaria - 1/2 Tijolo comum macico revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto E = 10 cm, tampa (conforme especificação do projeto), dimensoes 80 X 80 X h variavel, para captação de água pluvial	un	100,00%	14,00	R\$	5.845,84
4.5	Caixa de inspecao em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, dimensoes 60 X 60 X 60 CM	un	100,00%	5,00	R\$	1.496,25
4.6	Construção de vala de drenagem de águas pluviais em U, em concreto não estrutural com espessura de 0,07m, com inclinação interna de 30° e abertura superior de 0,52m, com escavação de vala, regularização e compactação de fundo de vala, e regularização das duas laterais da vala (calçada) em concreto não estrutural de espessura de 0,07m e largura igual a 0,30m. (Vala com tampa de concreto e Tampa de Ferro)	M	100,00%	106,32	R\$	11.424,08
4.7	grelha de ferro fundido, colocacao e acabamento	M²	100,00%	29,20	R\$	4.939,47
4.8	Tampa de concreto (grelha) (0,4x0,5) para vala de drenagem e = 5 cm (Vala com gralha de concreto)	un	100,00%	18,00	R\$	675,72
4.9	Espalhamento mecanizado material 1A. Categoria (Para colocação de Brita)	M²	100,00%	1.527,51	R\$	473,52
4.10	Pedra Britada n° 1 ou 19 mm	m³	100,00%	91,65	R\$	13.522,04
4.11	Reaterro manual de vala (Para tubulação de PVC)	m³	100,00%	17,44	R\$	81,09
4.12	Escavacao mecanizada de vala em solo de 1A categoria, profundidade ate 2 m. (para tubulação de PVC)	m³	100,00%	15,21	R\$	244,27
4.13	Apiloamento de fundo de vala com maco de 40 A 60 kg (Para tubulação de PVC)	M²	100,00%	30,43	R\$	533,74
				SUBTOTAL	R\$	76.128,75
				TOTAL GERAL	R\$	268.631,44
Cuiabá-MT, março de 2021						



Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

Handwritten signatures and initials.



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
 Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
 CNPJ: 15.037.509/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
 Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golabeltras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
 E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
 Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
 BVX17519 Selo de Controle Digital
 R\$ 3,90
 Em testemunho () da verdade.
 DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
 Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Handwritten signature.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		OBRA:			
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DA ESCOLA + QUADRA POLIESPORTIVA + INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO - GAIOLA DE FARADAY + POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150 KVA			
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar					
CUIABÁ - MATO GROSSO					
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 12 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					
MUNICÍPIO: Várzea Grande - MT					
ENDEREÇO: Rua L com Rua B, Res. José Carlos Guimarães		BDI:	24,65%		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	ACUMULADO TOTAL		
			FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$
TOTAL					
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO				
1.1	Cabo isolado de pvc secao 2,5 mm2 - 750 v - 70°C	M	100,00%	7.100,00	R\$ 27.974,00
1.2	Cabo isolado de pvc secao 4 mm2 - 750 v - 70°C	M	100,00%	1.800,00	R\$ 8.640,00
1.3	Cabo isolado de pvc secao 6 mm2 - 750 v - 70°C	M	100,00%	320,00	R\$ 1.900,80
1.4	Cabo isolado em pvc secao 10 mm2 - 0,6/1kv - 70°C - flexível	M	100,00%	160,00	R\$ 1.184,00
1.5	Cabo isolado em pvc secao 16 mm2 - 0,6/1kv - 70°C - flexível	M	100,00%	560,00	R\$ 6.064,80
1.6	Cabo isolado em pvc secao 25 mm2 - 0,6/1kv - 70°C - flexível	M	100,00%	30,00	R\$ 459,30
1.7	Cabo isolado em pvc secao 35 mm2 - 0,6/1kv - 70°C - flexível	M	100,00%	1.200,00	R\$ 24.180,00
1.8	Cabo isolado em pvc secao 120 mm2 - 0,6/1kv - 70°C - flexível	M	100,00%	350,00	R\$ 22.249,50
1.9	Abracadeira de nylon para amarração de cabos, comprim= 158mm	UN	100,00%	300,00	R\$ 48,00
1.10	Fornecimento e instalação de kit de identificação elétrica anilha helleremam wic colorida + fita velcro 4,5m pacote 01 a 10 com 100pc	CJ	100,00%	5,00	R\$ 368,80
1.11	Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 2.5mm2	UN	100,00%	200,00	R\$ 220,00
1.12	Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 4mm2	UN	100,00%	70,00	R\$ 77,00
1.13	Terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm0	UN	100,00%	24,00	R\$ 276,72
1.14	Terminal ou conector de pressão - para cabo 25mm1	UN	100,00%	32,00	R\$ 412,80
1.15	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2	UN	100,00%	32,00	R\$ 412,80
1.16	Terminal ou conector de pressão - para cabo 70mm2	UN	100,00%	12,00	R\$ 204,24
1.17	Terminal ou conector de pressão - para cabo 120mm3	UN	100,00%	19,00	R\$ 484,88
1.18	Caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, retangular, dimensoes 4 x 2"	UN	100,00%	252,00	R\$ 1.655,64
1.19	Caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, octogonal com fundo móvel, dimensoes 4 x 4"	UN	100,00%	290,00	R\$ 2.253,30
1.20	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensoes 152 x 152 x 82 mm	UN	100,00%	4,00	R\$ 149,56



Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoofficiocuiabá@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confira com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17518
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA D'UGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 031.309



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



1.21	Eletroduto de pvc flexivel corrugado ø 25 mm (3/4")	M	100,00%	1.100,00	R\$ 6.809,00
1.22	Eletroduto de PVC flexivel corrugado ø 32 mm (1")	M	100,00%	800,00	R\$ 5.920,00
1.23	Eletroduto de pvc flexivel corrugado ø 1.1/2", kanaflex ou similar	M	100,00%	220,00	R\$ 1.702,80
1.24	Eletroduto de pvc flexivel corrugado ø 2", tipo kanaflex	M	100,00%	160,00	R\$ 1.355,20
1.25	Eletroduto de PVC flexivel corrugado ø 3", tipo kanaflex	M	100,00%	100,00	R\$ 1.353,00
1.26	Caixa de inspecao em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensoes 30 x 30 x 30 cm	UN	100,00%	8,00	R\$ 1.471,84
1.27	Caixa de inspecao em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensoes 40 x 40 x 60 cm	UN	100,00%	10,00	R\$ 1.934,60
1.28	Caixa de inspecao em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensoes 60 x 60 x 60 cm	UN	100,00%	2,00	R\$ 600,76
1.29	Caixa de inspecao em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensoes 80 x 80 x 60 cm	UN	100,00%	1,00	R\$ 419,14
1.30	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 100 x 100 x 80 cm	UN	100,00%	1,00	R\$ 693,62
1.31	Luminaria fluorecente completa industrial com 2 lampadas de 40 w, tipo calha de sobrepôr	UN	100,00%	200,00	R\$ 29.638,00
1.32	Pendente ou plafonier com globo leitoso e lampada de 60 w	UN	100,00%	12,00	R\$ 448,32
1.33	Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/3 pas de madeira 60hz 110v c/ interruptor tipo reostado p/2 setores e com capacitor	UN	100,00%	67,00	R\$ 13.327,64
1.34	Tomada dois polos mais terra 20 a - 250 v	UN	100,00%	80,00	R\$ 2.772,00
1.35	Interruptor , uma tecla simples 10 a - 250 v	UN	100,00%	18,00	R\$ 255,24
1.36	Interruptor , duas tecla simples 10 a - 250 v	UN	100,00%	20,00	R\$ 444,00
1.37	Interruptor , tres tecla simples 10 a - 250 v	UN	100,00%	16,00	R\$ 565,92
1.38	Interruptor , uma tecla paralelo 10 a - 250 v	UN	100,00%	2,00	R\$ 40,28
1.39	Interruptor , duas teclas paralelo 10 a - 250 v	UN	100,00%	2,00	R\$ 68,72
1.40	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a em quadro de distribuicao	UN	100,00%	58,00	R\$ 1.310,22
1.41	Disjuntor monopolar termomagnético de 16 a em quadro de distribuicao	UN	100,00%	2,00	R\$ 45,18
1.42	Disjuntor bipolar termomagnético de 10 a em quadro de distribuicao	UN	100,00%	4,00	R\$ 312,04
1.43	Disjuntor bipolar termomagnético de 16 a em quadro de distribuicao	UN	100,00%	4,00	R\$ 308,16

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

[Handwritten signatures and initials]
mt.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabalá: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoofficio@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.
BVX17522 Seio de Controle Digital
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



1.44	Disjuntor bipolar termomagnético de 20 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	36,00	R\$ 2.773,44
1.45	Disjuntor bipolar termomagnético de 32 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	4,00	R\$ 308,16
1.46	Disjuntor tripolar termomagnético de 10 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	1,00	R\$ 114,01
1.47	Disjuntor tripolar termomagnético de 20 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	2,00	R\$ 228,02
1.48	Disjuntor tripolar termomagnético de 40 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	1,00	R\$ 114,01
1.49	Disjuntor tripolar termomagnético de 50 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	2,00	R\$ 228,08
1.50	Disjuntor tripolar termomagnético de 60 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	2,00	R\$ 233,42
1.51	Disjuntor tripolar termomagnético de 63 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	1,00	R\$ 53,29
1.52	Disjuntor tripolar termomagnético de 70 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	2,00	R\$ 231,28
1.53	Disjuntor tripolar termomagnético de 80 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	3,00	R\$ 411,27
1.54	Disjuntor tripolar termomagnético de 90 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	2,00	R\$ 243,60
1.55	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético de 100 a em quadro de distribuição	UN	100,00%	4,00	R\$ 498,76
1.56	Disjuntor tripolar caixa moldada 400 A e tensão máxima de 450 Vca, Norma Nema, Linha Industrial Tipo - TJD OU similar	UN	100,00%	1,00	R\$ 1.561,06
1.57	Fornecimento e instalação de protetor de surto (dps) 275 v - 45 ka em quadro de distribuição	UN	100,00%	44,00	R\$ 5.121,16
1.58	Quadro de distribuição de embutir c/ barramento 100A, neutro e terra p/ 24 disjuntores unipolares em chapa de aço galv - QFL2/QD.REF/QFL1.1ºPAV/QFL2.1ºPAV/QDAR1E2.1ºPAV	UN	100,00%	6,00	R\$ 3.140,34
1.59	Quadro de distribuição de embutir c/ barramento 100A, neutro e terra p/ 32 disjuntores unipolares em chapa de aço galv - QFL1/QDAR.1E2	UN	100,00%	3,00	R\$ 2.261,25
1.60	Montagem de quadro de comando para acionamento de 02 bombas de incêndio de 3 cv, com funcionamento das bombas independente através de uma chave comutadora.	UN	100,00%	1,00	R\$ 1.718,23
1.61	Quadro de dist. Tripolar de embutir em chapa metálica de 42 posições e barramento principal de 450 a e secundário de 100a	UN	100,00%	1,00	R\$ 5.790,11
1.62	Escavação manual de vala em solo de 1A categoria (Profundidade: ate 2 M)	Mº	100,00%	70,00	R\$ 2.899,40
1.63	Reaterro manual de vala	Mº	100,00%	49,00	R\$ 228,34
1.64	Fita isolante plástica de 20 metros	UN	100,00%	15,00	R\$ 141,45
1.65	Fita isolante autêntica fusão de 10 metros	M	100,00%	5,00	R\$ 99,50
1.66	Fornecimento e instalação de acessório de acabamento de quadro	CJ	100,00%	7,00	R\$ 746,27
1.67	Fornecimento e instalação de exaustor elétrico d=30cm , 1/6 cv	UN	100,00%	2,00	R\$ 481,80
1.68	Fornecimento e instalação de poste de ferro galvanizado flangeado curvo simples cônico contínuo c/ base h= 7 metros, engastado c/ 2 luminárias abertas, tipo x-68 base e-27 c/ 2 lâmpadas mista de 160 watts e relé fotoelétrico até 1000w/220v	UN	100,00%	7,00	R\$ 5.587,82

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golubeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá - MT
E-mail: quintooficiodocuiaba@trra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Cor fere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BVX17521
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



		SUBTOTAL		R\$ 206.225,89	
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TELEFÔNICAS				
2.1	Caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, retangular, dimensoes 4 x 2"	UN	100,00%	5,00	R\$ 32,85
2.2	Caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, octogonal com fundo movel, dimensoes 4 x 4"	UN	100,00%	7,00	R\$ 54,39
2.3	Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 32 mm (1")	M	100,00%	100,00	R\$ 740,00
2.4	Eletroduto de pvc flexível corrugado ø 1.1/2", kanaflex ou similar	M	100,00%	26,00	R\$ 201,24
2.5	Caixa enterrada para instalaçoes telefonicas tipo r1 medidas 0,60x0,35 x0,50m em blocos de concreto estrutural 0,10x0,20x0,40m assentados com argamassa de cimento e areia traco 1:4	UN	100,00%	3,00	R\$ 502,02
2.6	Quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	UN	100,00%	1,00	R\$ 120,08
2.7	Tomada para telefone de 4 polos padrao telebrás - fornecimento e instalacao	UN	100,00%	5,00	R\$ 80,90
2.8	Fornecimento e instalação de cabo telefonico ct-apl-40-10 pares	M	100,00%	30,00	R\$ 213,90
2.9	Fornecimento e instalação de cabo telefonico cci-50-1 par	M	100,00%	100,00	R\$ 118,00
2.10	Escavação manual de vala em solo de 1A categoria (Profundidade: ate 2 M)	M³	100,00%	3,90	R\$ 161,53
2.11	Reaterro manual de val	M³	100,00%	3,12	R\$ 14,53
		SUBTOTAL		R\$ 2.239,44	
3.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150 kVA				
3.1	Poste de concreto armado - Seção DT 10/1000dAN	UN	100,00%	1,00	R\$ 1.507,38
3.2	Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto 90x90mm 45kg	UN	100,00%	3,00	R\$ 420,96
3.3	Mão francesa plana de 619 mm	UN	100,00%	5,00	R\$ 139,50
3.4	Parafuso de cabeça quadrada 125 mm	UN	100,00%	6,00	R\$ 59,94
3.5	Arruela quadrada 16.00 de 38.00mm x 3.00 mm com furo de 18.00 mm	UN	100,00%	19,00	R\$ 57,57
3.6	Olhal para parafuso	UN	100,00%	3,00	R\$ 74,70
3.7	Isolador de disco porcelana 150 mm	UN	100,00%	6,00	R\$ 265,26
3.8	Gancho olhal	UN	100,00%	3,00	R\$ 81,24
3.9	Chave fusível tipo c 15 kv, 10 ka	UN	100,00%	3,00	R\$ 822,06
3.10	Fornecimento de elo fusível de alta tensão 15 k 500 mm	UN	100,00%	3,00	R\$ 55,74
3.11	Para-Raio de distribuição 12 kv, polimérico, 10 ka	UN	100,00%	3,00	R\$ 650,91
3.12	Isolador pilar 110 kv	UN	100,00%	1,00	R\$ 108,76
3.13	Fornecimento de pino auto travante 16.00 x 140.00 mm 15/34.5 kv	UN	100,00%	1,00	R\$ 21,21
3.14	Protetor de bucha de at de transformador - 15 kv	UN	100,00%	6,00	R\$ 194,52

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá

Tabelada: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golubeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.
BVX17524
R\$ 3,90
Em testemunho () da verdade.
DEBORA REGINA DUGATO-ESCREVENTE

Cuiabá, 03 de março de 2023
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>



Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



3.15	Fornecimento e instalação de Transformador Trifásico 13,8KV/220-127V de 150KVA, imerso em óleo mineral, instalado em poste	UN	100,00%	1,00	R\$	21.260,29
3.16	Caixa tipo dj-2	UN	100,00%	1,00	R\$	278,88
3.17	Disjuntor tripolar caixa moldada 400 A e tensão máxima de 450 Vca, Norma Nema, Linha Industrial Tipo - TJD OU similar	UN	100,00%	1,00	R\$	1.561,06
3.18	Parafuso de cabeça quadrada 250 mm	UN	100,00%	1,00	R\$	12,58
3.19	Parafuso de cabeça quadrada 300 mm	UN	100,00%	1,00	R\$	13,61
3.20	Parafuso de rosca dupla de 450 mm	UN	100,00%	3,00	R\$	46,83
3.21	Suporte de transformador em poste DT	UN	100,00%	2,00	R\$	271,88
3.22	Cabo de aço galvanizado 6,4 mm	KG	100,00%	4,50	R\$	51,61
3.23	Cabo isolado em pvc secao 10 mm2 - 750 v - 70°c - flexível	M	100,00%	2,00	R\$	15,86
3.24	Cabo isolado em pvc secao 120 mm2 - 0,6/1kv - 70°c - flexível	M	100,00%	80,00	R\$	5.085,60
3.25	Cabo de cobre coberto com XLPE - 16 mm ² - 15 kV)	M	100,00%	12,00	R\$	306,00
3.26	Manilha sapatilha	UN	100,00%	3,00	R\$	76,11
3.27	Alça pré-formada	UN	100,00%	3,00	R\$	68,61
3.28	Fornecimento de conector derivação p/ linha viva 6 - 250	UN	100,00%	3,00	R\$	79,92
3.29	Fornecimento de conector derivação cunha tipo estribo normal (626222-1 - amp - vermelho)	UN	100,00%	3,00	R\$	74,31
3.30	Fornecimento de conector derivação tipo cunha - amp - tipo ii ou similar	UN	100,00%	1,00	R\$	12,58
3.31	Fornecimento de cartucho para conector cunha (vermelho)	UN	100,00%	3,00	R\$	50,76
3.32	Haste de aterramento de aço-cobre - 5/8" por 2,4 mm	UN	100,00%	6,00	R\$	212,88
3.33	Conector Transversal Tipo Cunha Para Aterramento 5/8" x (25 a 35 mm)	UN	100,00%	6,00	R\$	130,98
3.34	Areia Grossa	M ³	100,00%	0,50	R\$	57,36
3.35	Brita nº 2	M ³	100,00%	0,50	R\$	38,98
3.36	Cimento - SC 50 Kg	PÇ	100,00%	2,00	R\$	73,54
3.37	Fornecimento de Cabo de Alumínio Nú 2/0 CAA AWG SPARROW	KG	100,00%	25,00	R\$	998,75
3.38	Execução de mureta em alvenaria de 1.5 vez de tijolo assente com argamassa mista 1:2:8 cimento cal hidratada e areia inclusive fundação em concreto ciclópico no traço 1:3:6 revestimento rústico e caliação - com 2,20 de altura x 2,00 m largura - (PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DJ2 - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DA ESCOLA E DA CAIXA TIPO CP - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO JUNTO AO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO)	M ²	100,00%	4,40	R\$	965,52
3.39	Fornecimento e instalação de Caixa de Proteção Tipo CP (Para acomodar o disjuntor da Bomba de Incêndio)	UN	100,00%	1,00	R\$	65,23



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação



			SUBTOTAL		R\$ 36.269,49
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO - GAIOLA DE FARADAY				
4.1	Fornecimento e instalação de barra chata de alumínio de 3M 3/4" x 1/4"	UN	60,00%	330,00	R\$ 13.949,10
4.2	Fornecimento e instalação de curva de alumínio 0,30M 3/4" x 1/8" (Canto)	UN	100,00%	30,00	R\$ 466,80
4.3	Fornecimento e instalação de curva de alumínio 0,30M 3/4" x 1/8" (Descida)	UN	100,00%	15,00	R\$ 233,40
4.4	Fornecimento e instalação de porca sextavada zincada 1/4"	UN	100,00%	940,00	R\$ 592,20
4.5	Fornecimento e instalação de parafuso sextavado inox 1/4" x 1"	UN	100,00%	940,00	R\$ 4.136,00
4.6	Fornecimento e instalação de Parafuso auto atarrachante 4,2 x 38mm S-6 com bucha S6	UN	100,00%	339,00	R\$ 1.915,35
4.7	Fornecimento e instalação de parafuso sextavado 1/4" x 1 1/4" S10	UN	0,00%	-	R\$ -
4.8	Fornecimento e instalação de parafuso auto atarrachante 4,8 x 50mm S-8 com, bucha S8	UN	100,00%	144,00	R\$ 122,40
4.9	Fornecimento e instalação de terminal de compressão estanhado de 35 mm ²	UN	100,00%	64,00	R\$ 161,92
4.10	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção 250 mm x 250 mm	UN	100,00%	25,00	R\$ 757,75
4.11	Fornecimento e instalação de tampa de caixa de inspeção 250 mm	UN	100,00%	25,00	R\$ 865,50
4.12	Fornecimento e instalação de cartucho para solda exotérmica n.º. 115	UN	100,00%	119,00	R\$ 1.926,61
4.13	Fornecimento e instalação de arruela lisa zincada 5,5 mm 3/16"	UN	0,00%	-	R\$ -
4.14	Fornecimento e instalação de terminal Aéreo 300 mm fixação horizontal	UN	0,00%	-	R\$ -
4.15	Fornecimento e instalação de conector de medição com 2 parafusos	UN	0,00%	-	R\$ -
4.16	Fornecimento e instalação de bastão de aterramento de 9 kg com anodo de zinco	UN	0,00%	-	R\$ -
4.17	Fornecimento e instalação de haste de aterramento cobreada de alta camada 5/8" x 2,4 m	UN	100,00%	78,00	R\$ 4.239,30
4.18	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 35.00 mm ²	M	100,00%	470,00	R\$ 6.565,90
4.19	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 50.00 mm ²	M	100,00%	480,00	R\$ 9.115,20
4.20	Escavação manual de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 2 m	M ³	100,00%	84,00	R\$ 3.479,28
4.21	Reaterro manual de vala apiloado	M ³	100,00%	79,80	R\$ 3.272,59
4.22	Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização 20 x 20 x10 cm	UN	100,00%	1,00	R\$ 346,15
4.23	Fornecimento e instalação de suporte para telha cerâmica portuguesa (para fixação das presilhas e da barra chata, evitando furar as telhas)	UN	100,00%	420,00	R\$ 7.060,20
4.24	Fornecimento e instalação de suporte com presilha (para fixação da barra chata no suporte para telha cerâmica)	UN	100,00%	420,00	R\$ 5.208,00
4.25	Fornecimento e instalação de terminal à compressão estanhado de 50 mm ²	UN	0,00%	-	R\$ -
4.26	Fornecimento e instalação de terminal aéreo em barra chata de alumínio 3/4 x 1/4 x 600mm	UN	100,00%	73,00	R\$ 1.172,01

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso





Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



4.27	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção suspensa	UN	100,00%	36,00	R\$	1.082,88
4.28	Fornecimento e instalação de conector de medição com 4 parafusos	UN	100,00%	36,00	R\$	1.159,56
4.29	Fornecimento e instalação de presilha latão (estanhado) 35 mm ²	UN	100,00%	118,00	R\$	627,76
4.30	Fornecimento e instalação de conector bimetalico com rabicho 3/8" para cabos de 35mm ² para terminal aéreo sem bandeira	UN	100,00%	8,00	R\$	75,44
4.31	Fornecimento e instalação de captor aéreo sem bandeira de 35cm	UN	100,00%	8,00	R\$	193,84
4.32	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido roscavel, sem conexoes ø 32 mm (1")	UN	100,00%	114,00	R\$	1.008,90
4.33	Fornecimento e instalação de luva de pvc para eletroduto rígido roscavel, ø 32 mm (1")	UN	100,00%	2,00	R\$	5,00
4.34	Fornecimento e instalação de componentes de fixação - abraçadeira tipo "D" c/ cunha de 1"	UN	100,00%	144,00	R\$	737,28
					SUBTOTAL	R\$ 70.426,32
5.0	ELÉTRICA BAIXA TENSÃO - QUADRA POLIESPORTIVA					
5.1	Fio isolado em PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C	M	100,00%	90,00	R\$	354,60
5.2	Cabo isolado em PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70°C - Flexível	M	100,00%	680,00	R\$	3.264,00
5.3	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	100,00%	1,00	R\$	22,59
5.4	Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	100,00%	5,00	R\$	390,05
5.5	Disjuntor tripolar termomagnético de 70 A em quadro de distribuição	UN	100,00%	2,00	R\$	231,28
5.6	Quadro de distribuição tripolar de embutir em chapa metálica de 18 posições com barramento de 100A	UN	100,00%	1,00	R\$	427,51
5.7	Eletroduto de PVC flexível corrugado ø2", tipo kanaflex	M	100,00%	75,00	R\$	635,25
5.8	Escavação manual de vala 1A categoria (Profundidade: Até 2 m)	M ³	100,00%	6,75	R\$	279,58
5.9	Reaterro manual de vala	M ³	100,00%	6,75	R\$	31,45
5.10	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	UN	100,00%	1,00	R\$	193,46
5.11	Projeto externo com ângulo regulável, com alojamento para reator, completo com lâmpada a vapor de mercúrio de 400 W de iodeto metálico ou de sódio de 400W	UN	100,00%	20,00	R\$	10.578,20
5.12	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, ø 20 mm (3/4")	M	100,00%	110,00	R\$	2.150,50
5.13	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, ø 25 mm (1")	M	100,00%	30,00	R\$	637,20
5.14	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, ø 40 mm (1 1/2")	M	100,00%	6,00	R\$	212,22
5.15	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, ø 50 mm (2")	M	100,00%	12,00	R\$	511,56



Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação



5.16	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	UN	100,00%	20,00	R\$	65,00
5.17	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	UN	100,00%	8,00	R\$	27,28
5.18	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	UN	100,00%	1,00	R\$	6,85
5.19	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 50 mm (2")	UN	100,00%	2,00	R\$	16,82
5.20	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4"	UN	100,00%	5,00	R\$	124,75
5.21	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 3/4"	UN	100,00%	13,00	R\$	306,28
5.22	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1"	UN	100,00%	1,00	R\$	31,12
5.23	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1"	UN	100,00%	4,00	R\$	120,84
5.24	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1"	UN	100,00%	4,00	R\$	143,48
5.25	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1 1/2"	UN	100,00%	1,00	R\$	65,84
5.26	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 2"	UN	100,00%	2,00	R\$	169,76
5.27	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 3/4" c/ parafuso	UN	100,00%	73,00	R\$	166,44
5.28	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 1" c/ parafuso	UN	100,00%	20,00	R\$	52,60
5.29	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 1.1/2" c/ parafuso	UN	100,00%	4,00	R\$	10,84
5.30	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 2" c/ parafuso	UN	100,00%	8,00	R\$	24,00
5.31	Adaptador em liga de alumínio para redução de 2" para 1.1/2" para conexão de eletrodutos rígidos com conduletes	UN	100,00%	1,00	R\$	12,19
5.32	Adaptador em liga de alumínio para redução de 2" para 1" para conexão de eletrodutos rígidos com conduletes	UN	100,00%	2,00	R\$	36,44
5.33	Adaptador em liga de alumínio para redução de 1.1/2" para 1" para conexão de eletrodutos rígidos com conduletes	UN	100,00%	1,00	R\$	8,44
5.34	Adaptador em liga de alumínio para redução de 1.1/2" para 3/4" para conexão de eletrodutos rígidos com conduletes	UN	100,00%	1,00	R\$	6,85
5.35	Adaptador em liga de alumínio para redução de 1" para 3/4" para conexão de eletrodutos rígidos com conduletes	UN	100,00%	5,00	R\$	29,70
					SUBTOTAL	R\$ 21.344,97
Cuiabá-MT, março de 2021					TOTAL GERAL	R\$ 336.506,11




Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		OBRA:			
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		CONSTRUÇÃO DE 30 M DE MURO COM GRADIL PADRÃO SEDUC + 363M FUNDO E LATERAL DA ESCOLA EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E ALVENARIA)			
Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio - SAIP					
CUIABÁ - MATO GROSSO					
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 12 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					
MUNICÍPIO: Várzea Grande - MT					
ENDEREÇO: Rua L com Rua B, Res. José Carlos Guimarães		BDI:	24,65%		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	ACUMULADO TOTAL		
			FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$ TOTAL
A)	CONSTRUÇÃO DE 30M DE MURO COM GRADIL - FRENTE DA ESCOLA				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Corte de capoeira fina a foice	M²	100,00%	30,00	R\$ 23,70
1.2	Raspagem e limpeza manual de terreno	M²	100,00%	30,00	R\$ 77,70
1.3	Locação de linhas estaqueadas de 20 em 20 m para construção de muro, sem nivelamento	M	100,00%	30,00	R\$ 238,20
					SUBTOTAL R\$ 339,60
2.0	MOVIMENTO DE SOLOS				
2.1	Escavação manual de vala em solo de 1a categoria (profundidade: ate 2 m)	M³	100,00%	4,31	R\$ 178,52
2.2	Reaterro manual de vala	M³	100,00%	2,52	R\$ 11,74
2.3	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M²	100,00%	15,40	R\$ 239,16
					SUBTOTAL R\$ 429,42
3.0	INFRA - ESTRUTURA				
3.1	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 20 MPA	M³	100,00%	2,09	R\$ 805,10
3.2	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M³	100,00%	2,09	R\$ 188,53
3.3	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	M²	100,00%	25,50	R\$ 1.034,79
3.4	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	100,00%	88,25	R\$ 863,08
3.5	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	100,00%	28,79	R\$ 282,42
					SUBTOTAL R\$ 3.173,92
4.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA				
4.1	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1, FCK 25 MPA	M³	100,00%	0,88	R\$ 370,33
4.2	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	100,00%	0,88	R\$ 34,91

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, Centro Político Administrativo
CEP: 78049-909 - Cuiabá - Mato Grosso





Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educaao



4.3	Forma de madeira para estrutura em geral	M ²	100,00%	17,60	R\$ 1.155,26
4.4	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	100,00%	39,42	R\$ 385,52
4.5	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	100,00%	9,86	R\$ 96,72
				SUBTOTAL	R\$ 2.042,74
5.0	ELEMENTOS DE VEDAAO				
5.1	Alvenaria de vedacao com tijolo cermico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trao 1:2:8	M ²	100,00%	21,00	R\$ 1.382,64
5.2	Alvenaria de vedacao com tijolo cermico furado 10x20x20cm, 1 vez com juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trao 1:2:8	M ²	100,00%	15,12	R\$ 1.139,74
				SUBTOTAL	R\$ 2.522,38
6.0	ESQUADRIAS				
6.1	Gradil de ferro metaln 20x20 mm	M ²	100,00%	45,00	R\$ 9.535,05
6.2	Porto de ferro metaln 30x20mm (Porto 4,00x2,20)m	M ²	100,00%	17,80	R\$ 7.728,33
6.3	Porto de ferro metaln 30x20mm (Porto 1,00x2,20)m	M ²	100,00%	2,20	R\$ 966,04
				SUBTOTAL	R\$ 18.229,42
7.0	REVESTIMENTOS				
7.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar trao 1:3, e=5 mm	M ²	100,00%	84,24	R\$ 397,61
7.2	Reboco massa nica para parede com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trao 1:2:9, e=20 mm	M ²	100,00%	84,24	R\$ 1.820,42
				SUBTOTAL	R\$ 2.218,03
8.0	PINTURAS				
8.1	Pintura Em Ltex Acrlico (1 Linha:Renner, Coral, Suvinil ou Similar), 02 Demos Sobre Superfcie Previamente Perfeitamente Emassada	M ²	100,00%	84,24	R\$ 1.155,77
8.2	Pintura em Esmalte Sntico (1 Linha:Renner, Suvinil, Ipiranga ou Similar) sobre Esquadria Metlica, inclusive lixamento uma demo de zarco laranja, correoes de imperfeioes e 02 demos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	M ²	100,00%	107,60	R\$ 2.950,39
8.3	Pintura da logomarca do Estado	UND	100,00%	2,00	R\$ 762,80
				SUBTOTAL	R\$ 4.868,96
B)	363,00M FUNDO E LATERAL DA ESCOLA EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E ALVENARIA)				
9.1	Execuao de Muro de Estrutura Mista de Altura 2.10 m, Composto Por Concreto Armado 21 Mpa, Ao Ca 50 (Armadura Longitudinal) e 60 (Estrbs) e Alvenaria 1/2 Vez de Tijolos Cermicos 9 x 19 x 19 cm, Incl. Chapisco e Reboco Nas Duas Faces	ML	100,00%	380,55	R\$ 102.478,30



Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



9.2	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha: Renner, Coral, Suvinil ou Similar), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada	M²	100,00%	1.598,31	R\$ 21.928,81
				SUB TOTAL	R\$ 124.407,11
Cuiabá-MT, março de 2021				TOTAL GERAL	R\$ 158.231,57

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		OBRA:			
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA DE 2 DEGRAUS NAS DUAS LATERAIS - DIMENSÃO DA QUADRA 24X32M			
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar					
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-6300					
CUIABÁ - MATO GROSSO					
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 12 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					
MUNICÍPIO: Várzea Grande - MT		BDI:	24,65%		
ENDEREÇO: Rua L com Rua B, Res. José Carlos Guimarães		ACUMULADO TOTAL			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$
					TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Locação da obra, execução de gabarito	M²	100,00%	768,00	R\$ 5.176,32
				SUBTOTAL	R\$ 5.176,32
2.0	MOVIMENTO DE SOLOS				
2.1	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	M³	100,00%	74,75	R\$ 3.096,14
2.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M²	100,00%	49,10	R\$ 762,52
2.3	Reaterro manual de vala	M³	100,00%	37,38	R\$ 174,19
				SUBTOTAL	R\$ 4.032,85
3.0	INFRA - ESTRUTURA				
3.1	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	M²	100,00%	2,46	R\$ 1.020,72
3.2	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1, fck 20 mpa	M³	100,00%	20,51	R\$ 8.097,34
3.3	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M³	100,00%	20,51	R\$ 1.850,20
3.4	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	M²	100,00%	86,60	R\$ 3.514,22
3.5	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	100,00%	459,14	R\$ 4.490,38
3.6	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	100,00%	74,00	R\$ 725,94



Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação



3.7	Estaca tipo Strauss moldada "in loco" concreto controle tipo "c" fck 13,5 mpa (capacidade de carga :20t/ diâmetro da seção:25cm)	M	100,00	170,00	R\$ 8.243,30
				SUBTOTAL	R\$ 27.942,10
4.0	MURETA DE PROTEÇÃO / ARQUIBANCADA				
4.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez com juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	M²	100,00%	102,96	R\$ 7.761,12
4.2	Forma de madeira para estrutura	M²	100,00%	7,56	R\$ 496,23
4.3	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50, CA60 e Tela Eletrosoldada na Laje da Arquibancada	KG	100,00%	456,18	R\$ 7.248,70
4.4	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 20 mpa	M³	100,00%	18,52	R\$ 7.311,69
4.5	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M³	100,00%	18,52	R\$ 1.670,68
				SUBTOTAL	R\$ 24.488,42
5.0	COBERTURA				
5.1	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha ondulada de aço pré-pintada eletrostaticamente em uma face, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso	M²	100,00%	1.033,92	R\$ 74.225,11
5.2	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha trapezoidal de aço pré-pintada eletrostaticamente em uma face, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso	M²	100,00%	365,30	R\$ 21.965,48
5.3	Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36, eletrodo E6013, especificação AWS. incl. montagem e fundo anti corrosão a base de cromato de zinco - Inclui pintura com esmalte sintético na cor AZUL	KG	100,00%	11.245,00	R\$ 156.755,30
				SUBTOTAL	R\$ 252.945,89
6.0	REVESTIMENTOS				
6.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M²	100,00%	118,12	R\$ 557,52
6.2	Reboco massa única para parede com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm	M²	100,00%	118,12	R\$ 2.552,57
				SUBTOTAL	R\$ 3.110,09
7.0	PISOS				
7.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixão de Empréstimo para Complementação do que Faltar	M²	100,00%	768,00	R\$ 5.660,16
7.2	Base de brita graduada	M³	100,00%	34,13	R\$ 4.945,43



Govorno do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação



7.3	Fornecimento e Aplicação de lona preta de 200 micras para impermeabilização do piso da Quadra	M²	100,00%	682,60	R\$ 2.962,48
7.4	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1, FCK 25 MPA	M³	100,00%	81,00	R\$ 34.087,23
7.5	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M³	100,00%	81,00	R\$ 7.307,01
7.6	Lixamento de superfície de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparação e conservação	M²	100,00%	768,00	R\$ 9.431,04
7.7	Fornecimento e Aplicação de Tela eletrosoldada Q-113, malha 10x10, arame 3.8mm, painel 2,45x6m, espaçadores metálicos h=6cm para sustentação da tela	M²	100,00%	682,60	R\$ 23.201,57
7.8	Execução de corte em piso com Serra clipper conforme paginação definida e preenchimento das juntas com produto base Mastique de Poliuretano tipo NP1	M	100,00%	409,28	R\$ 5.455,70
7.9	Fornecimento e Execução de Calçada em concreto moldado in locu Fck = 13.50 Mpa, junta de dilatação seca, espessura 7.00 cm, acabamento com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado	M²	100,00%	92,16	R\$ 5.311,18
SUBTOTAL					R\$ 98.361,80
8.0	PINTURA				
8.1	Pintura de demarcação com tinta acrílica de 1ª linha para piso nas cores Branca, Preta e Amarelo, (conf.especificação da cbd) inclusive preparo da superfície com fundo EPOXI (larg. 5.00 cm)	M	100,00%	467,56	R\$ 9.949,67
8.2	Pintura da logomarca do Estado, com fornecimento de andaime	UN	100,00%	2,00	R\$ 1.010,98
8.3	Pintura com tinta acrílica para Piso nas Cores Vermelha e Amarelo Canário, Sobre Arquibancada de Quadras Poliesportivas, incl Limpeza Preliminar, 02 Demãos	M²	100,00%	118,12	R\$ 2.047,01
SUBTOTAL					R\$ 13.007,66
9.0	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES				
9.1	Fornecimento e instalação de Tabela de Basquete Tipo: oficial, Medidas: 1,80m horizontal x 1,20m verticalmente, Características Adicionais: em laminado naval à prova d'água, com aro de ferro sólido de 1,6cm, com diâmetro até 45,7cm, na cor laranja, com 12 pontos de fixação ao redor do aro e rede em nylon, inclusive suporte metálico treliçado para tabela	CJ	100,00%	2,00	R\$ 13.120,72
9.2	Fornecimento e instalação de trave p/futebol de salão em tubo de ferro galvanizado de 8cm e 3" com ganchos de fixação a cada 10cm, dimensões 2,0m x 3m incluindo pintura esmalte branca, com base inferior 0,70 e superior de 0,30cm, rede de nylon fio 4mm e malha 12x12	CJ	100,00%	1,00	R\$ 3.576,08
9.3	Fornecimento e instalação de suporte p/voley em cano galvanizado diâmetro 3 pol com altura 2,55m, inclusive pintura dos mastros na cor branca, carretilha em ferro galvanizado	CJ	100,00%	1,00	R\$ 1.051,76




Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC - Secretaria de Estado de Educação




	ajustável, ganchos de fixação e rede nylon fio 2mm com 4 panos (02 postes).				
9.4	Execução de alambrado em tubo de ferro Galvanizado 2" (chapa 13), formando quadro de 1.30x2.00m e tela tipo alambrado fio 12 malha 2 1/2" fixado com arame galvanizado n.14 - conforme detalhe executivo do projeto	M²	100,00%	276,00	R\$ 38.927,04
				SUBTOTAL	R\$ 56.675,60
10.0	LIMPEZA				
10.1	Limpeza geral da edificacao	M²	100,00%	768,00	R\$ 5.568,00
				SUBTOTAL	R\$ 5.568,00
	Cuiabá-MT, março de 2021			TOTAL GERAL	R\$ 491.308,73

Os serviços descritos nas planilhas foram executados a contento e com desempenho satisfatório para Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.


Cuiabá-MT, 05 de julho de 2021.


Luiz Jordão Marquetti Vivan
Arquiteto - CAU Nº A77087-6
Fiscal de Obras - Titular
SEDUC-MT


Juliano Secundo Herek
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 120769963-2
Membro da Comissão de Recebimento Definitivo de Obras
SEDUC-MT

De acordo:


Patrícia Proença
Secretária Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio
SEDUC-MT


Alan Resende Porto
Secretário de Estado de Educação
SEDUC-MT


Amauri Monge Fernandes
Secretário Adjunto Executivo
Portaria nº 614/2020/GS/SEDUC/MT

